

Kosztorys ofertowy na wykonanie otworu zastępczego - awaryjnego nr 3b					
LP	Wyszczególnienie prac i materiałów	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość netto w zł
1	2	3	4	5	6
I TRANSPORT					
1	Transport urządzenia wiertniczego ,dźwigników hydraulicznych, wieży wiertniczej i osprzętu, baza-otwór-baza, odl. 100 km	godz	24		
2	Transport materiałów do wykonania otworu, odl. 100km	godz	24		
3	Transport barakowozu socjalnego brygady wiertniczej , baza-otwór-baza, odl. 100km	godz	8		
II MONTAŻ i DEMONTAŻ URZĄDZENIA					
4	Montaż i demontaż urządzenia wiertniczego , wieży wiertniczej , zwigników hydraulicznych	kpl.	2		
III WIERCENIE OTWORU					
5	Wiercenie otworu rurami o 610mm do gł 25,0 m	m	25		
6	Wiercenie otworu rurami o 457mm do gł 48	m	23		
IV MATERIAŁY DO ZABUDOWANIA					
7	Filtr PVC-kk z okleiną żwirową 6-8mm o zew259mm	m	9		
8	Rura podfiltrowa PVC-k o zew 225mm z denkiem stalowym	m	3		
9	Rura nadfiltrowa PVC-k o zew 225mm	m	2		
10	Redukcja PVC 195/290mm	szt	1		
11	Rura nadfiltrowa PVC-k o zew 330mm	m	32		
12	Obsypka 2-3,15mm	kg	5000		
13	Compaktonit	kg	3000		
14	Rury eksploatacyjne pozostawione w otworze o 610mm	m	25		
15	Zabezpieczenie otworu-huczek ślepy	szt	1		
V FILTROWANIE OTWORU					
16	Zabudowa kolumny filtrowej	m	47		
17	Wyciąganie rur wiertniczych o 457mm	m	48		
18	Wykonanie odprowadzenia wody	szt	2		
VI PRÓBNE POMPOWANIE					
19	Montaż pompy głębinowej	kpl.	1		
20	Pompowanie oczyszczające , testowe i pomiarowe(24+9+48)	godz	81		
21	Odprowadzenie wody z pompowania	m	100		
22	Demontaż pompy po pompowaniu	kpl.	1		
23	Stabilizacja zwierciadła wody	godz	24		
Razem netto					
Podatek VAT 23%					
OGÓŁEM					