

Nieszawa, dnia 25.09.2014r.

GINA MIEJSKA NIESZAWA
87-730 Nieszawa, ul. 3 Maja 2
NIP 8911623112

**Odpowiedzi na zapytania
do przetargu**

1. Co inwestor miał na myśli pod określeniem: „ wykonanie drenażu:? Podane w zakresie robót I Etap (pkt 3.1 SIWZ)

Odp. Wykonanie drenażu wód artézyjskich wypływających ze studni do istniejącej sieci przy nieczynnych studniach.

2. Co oznacza określenie – wykonanie przedmiaru robót obudowy studni wraz z uzbrojeniem i komu trzeba go przedstawić oraz w jakim celu?

Odp. Przedmiar jest konieczny do określenia zakresu robót związanych z obudową studni. Przedmiar będzie zatwierdzony przez Gminę Miasto Nieszawa.

3. Jaki jest przewidywany typ obudowy? Z kręgów betonowych czy typu „Lange” i czy uzbrojenie studni jest przewidziane z rur ocynkowanych czy z nierdzewnych i o jakiej średnicy?

Odp. Obudowę należy wykonać z kręgów betonowych. Zastosować należy rury ze stali nierdzewnej o średnicy DN 100.

4. Czy w zakres etapu II wchodzi podłączenie studni (instalacja wodociągowa i elektryczna do istniejących sieci)?

Odp. Tak, wybudowaną studnię należy podłączyć do istniejących instalacji elektrycznej i wodociągowej zamontowanych w nieczynnej studni.

BURMISTRZ

mgr Marian Tłodziński

