
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy scalony "ślepy"

ROBOTY BUDOWLANE SEGMENT C i B

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Kod CPV	45211340-4 - Budownictwo wielorodzinne
Lokalizacja	87-730 NIESZAWA UL. MICKIEWICZA
Inwestor	URZĄD MIASTA NIESZAWY UL. 3 MAJA 2 87-730 NIESZAWA
Wykonawca	GEOTECHNICA 87-100 Toruń ul. Kościuszki 49d
Biuro kosztorysowe	FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
Poziom cen	II kw/2009 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie projektu i danych projektanta.

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń 15 wrzesień 2009 r.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Kod CPV: 45100000-8				
			1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45110000-1				
			1.1.1. Zdjęcie warstwy humusu Kod CPV: 45112000-5				
1	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	22,500		
2	KNR 2-01 0126/02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	22,500		
3	KNR 2-01 0211/05		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III	m3	4,500		
4	KNR 2-01 0214/04		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 8)	m3	4,500		
			1.1.2. Roboty na placu budowy Kod CPV: 45113000-2				
5	KNR 2-01 0129/01		Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych, wykonanie koryta	m2	111,000		
6	KNR 2-01 0129/02		Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych, wykonanie warstwy odsączającej	m2	111,000		
7	KNR 2-01 0129/04		Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych, układanie płyt ażurowych o pow.ponad 1m2	m2	111,000		
8	KNR 2-01 0129/07		Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt ażurowych o pow.do 1m2	m2	111,000		
9	KNR 2-01 0129/11		Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych, utrzymanie nawierzchni w ciągu 1 miesiąca	m2	111,000		
			1.1.3. Sprowadzenie dźwigu Kod CPV: 45510000-5				
10			Koszty jednorazowe - Sprowadzenie dźwigu (wg kalkulacji wykonawcy) (transport 1km, w dwie strony)	krot.	2,000		
			2. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ Kod CPV: 45200000-9				
			2.1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO Kod CPV: 45211340-4				
			2.1.1. FUNDAMENTY				
			2.1.1.1. Roboty ziemne Kod CPV: 45111200-0				
11	KNR 2-01 0317/02		Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV	m3	29,812		
12	KNR 2-01 0320/02		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV	m3	19,984		
13	KNR 2-01 0415/02		Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kategorii III	m3	9,828		
			2.1.1.2. Roboty betonowe Kod CPV: 45262311-4				
14	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-10	m3	2,948		
15	KNR 2-02 0202/01		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu B-25	m3	6,880		
16	KNR 2-02 1218/02		Zwód uziemienia z FeZn ocynk. 25x4	szt	2,000		
17	KNR 2-02 0282/01		Dopłata za przejścia technologiczne	m	2,000		
18	KNNR 3W 0809/01		Wyrównanie i oczyszczenie istniejących podłoży betonowych fundamentów istniejących	m2	205,776		
			2.1.1.3. Zbrojenie konstrukcji Kod CPV: 45262310-7				
19	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej - wg projektu	t	0,096		

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			2.1.1.4. Roboty murowe Kod CPV: 45262522-6				
20	KNR 2-02U2 0137/02		Ściany fundamentowe z bloczków betonowych o grubości 25cm na zaprawie cementowej	m2	681,753		
21	KNR 2-02 0126/01		Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	24,000		
22	KNR 2-02 0126/02		Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	18,000		
23	KNR 2-02 0122/05		Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	104,000		
			2.1.1.5. Roboty izolacyjne p.wilgociowe Kod CPV: 45320000-6				
24	KNR 2-02 0604/02		Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco	m2	135,140		
25	KNR 2-02 0604/03		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2	67,570		
26	KNR 2-02 0604/04		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - każda następna warstwa	m2	67,570		
27	KNR 2-02 0603/09		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Abizol	m2	945,980		
28	KNR 2-02 0603/10		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa Abizol	m2	945,980		
			2.1.1.6. Roboty izolacyjne ciepłe Kod CPV: 45321000-3				
29	KNR 0-23 2612/01		Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach zewnętrznych gr. 6cm	m2	370,440		
			2.1.2. ŚCIANY NADZIEMIA				
			2.1.2.1. Roboty murowe Kod CPV: 45262522-6				
30	KNR 2-02W 0108/03		Ściany budynków grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm - zewnętrzne	m2	812,928		
31	KNR 2-02W 0108/03		Ściany budynków grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm - wewnętrzne	m2	600,674		
32	KNR 2-02 0126/01		Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na okna	szt	50,000		
33	KNR 2-02 0126/02		Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	szt	30,000		
34	KNR 2-02 0122/05		Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	232,000		
35	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	420,000		
			2.1.2.2. Roboty betonowe Kod CPV: 45262311-4				
36	KNR 2-02 0210/05		Belki i podciąg żelbetonowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu B-25	m3	1,294		
			2.1.2.3. Zbrojenie konstrukcji Kod CPV: 45262310-7				
37	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej - wg projektu	t	0,059		
			2.1.3. Stropy i schody				
			2.1.3.1. Roboty betonowe Kod CPV: 45262311-4				
38	KNR 2-02U1 001200/01		Strop z pustaków Teriva - I na belkach prefabrykowanych	m2	712,116		
39	KNR 2-02U1 001200/02		Strop z pustaków Teriva - I na belkach prefabrykowanych - dodatkowe belki w stropie	m	126,160		
40	KNR 2-02 0212/07		Dodatkowe belki w stropach monolitycznych z ręcznym układaniem betonu B-25	m3	14,792		
41	KNR 2-02 0212/12		Wieżce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm z B-25	m3	45,464		
42	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-10	m3	0,104		
43	KNR 2-02 0207/01		Ściany żelbetonowe grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu B-25	m2	1,419		
44	KNR 2-02 0207/07		Ściany żelbetonowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości (Krotność= 17)	m2	1,419		
45	KNR 2-02 0218/02		Schody żelbetonowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu B-25	m2	81,788		

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
46	KNR 2-02 0218/06		Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej (Krotność= 4)	m2	81,788		
47	KNR 2-02 0218/07		Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - belki podestowe i kotwiące z B-25	m3	0,907		
			2.1.3.2. Zbrojenie konstrukcji Kod CPV: 45262310-7				
48	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojeniowej - wg projektu	t	2,970		
			2.1.4. Dach - konstrukcja				
			2.1.4.1. Konstrukcja drewniana dachu Kod CPV: 45422000-1				
49	KNR 7-28 0211/01		Osadzenie kotew do mocowania murłaty	szk	80,000		
50	KNR 2-02 0406/01		Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	1,973		
51	KNR 2-02 0405/04		Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 12,0m	m2	632,056		
52	KNR 2-02 0122/05		Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	140,000		
53	KNR 2-02 0123/02		Obmurowanie kanałów wentylacyjnych cegłami grub.1/2c klinkierowymi	m2	22,720		
54	KNR 2-02 0923/01		Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m2	22,720		
55	KNNR 2 0603/01		Izolacje jednowarstwowe z papy asfaltowej układane na sucho	m2	2,740		
56	KNR 2-02 0219/05		Nakrywy kominów o średniej gr.7cm	m2	2,740		
			2.1.4.2. Izolacja cieplna dachu Kod CPV: 45261410-1				
57	KNR 2-02 0613/03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziomymi płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 10cm	m2	496,800		
58	KNR 2-02 0613/04		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną gr.10cm	m2	496,000		
			2.1.4.3. Pokrycie dachu z blachy Kod CPV: 45261213-0				
59	KNR 2-02U2 0535/04		Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łątach dachów o nachyleniu połąci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	632,056		
60	KNR 2-02U2 0539/01		Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	38,540		
61	KNR 2-02U2 0539/02		Montaż pasów nadrynnowych i okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	38,540		
62	KNR 2-02U2 0539/03		Montaż osłon bocznych i witrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	32,800		
63	KNR 0-15 0517/02		Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	632,056		
64	KNR 0-15 0517/01		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej	m2	632,056		
			2.1.4.4. Pokrycie dachu z papy Kod CPV: 45261214-7				
65	KNR 2-02 0120/02		Ścianki pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły	m2	4,410		
66	KNR 2-02 0607/02		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiorników i basenów	m2	11,880		
67	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr.6cm	m2	11,880		
68	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	11,880		
69	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 2)	m2	11,880		
70	KNR 2-02W 0504/02		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	11,880		
71	KNNR 3 0503/04		Obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym	m2	3,564		
72	KNR 2-02 0923/04		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	1,764		
73	KNR 2-02U2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	3,822		
			2.1.4.5. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie Kod CPV: 45261320-3				

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
74	KNR 2-02 0508/09		Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt	2,000		
75	KNR 0-15 0529/02		Rury spustowe z PCW o średnicy 8cm	m	6,600		
76	KNR 0-15 0529/03		Rury spustowe z PCW o średnicy 12cm	m	84,000		
77	KNR 0-15 0528/04		Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm	m	77,080		
78	KNR 2-02U2 0925/02		Montaż podbitki z paneli PCV	m2	65,518		
			3. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kod CPV: 45400000-1				
			3.1. Stolarka				
			3.1.1. Stolarka drzwiowa drewniana Kod CPV: 45421131-1				
79	KNR 2-02W 1022/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - piwnica D1	m2	41,400		
80	KNR 2-02W 1022/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - piwnica D2	m2	3,600		
81	KNR 2-02W 1022/03		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6m2 z szybą do 0,25m2, fabrycznie wykończone D3	m2	57,600		
82	KNR 2-02W 1022/03		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6m2 z szybą do 0,25m2, fabrycznie wykończone D4	m2	28,800		
83	KNR 2-02W 1022/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone Dw	m2	28,800		
84	KNNR 2 1104/02		Ościeżnice drewniane	m2	160,200		
			3.1.2. Stolarka okienna Kod CPV: 45421132-8				
85	KNR 0-19 1023/05		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 typ 01 z PCV	m2	11,880		
86	KNR 0-19 1023/06		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 typ 02 z PCV	m2	5,400		
87	KNR 0-19 1023/09		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 typ 03 z PCV	m2	14,400		
88	KNR 0-19 1023/10		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 typ 04 z PCV	m2	64,800		
89	KNR 0-19 1023/11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 typ 05 z PCV	m2	31,680		
90	KNR 0-19 1023/11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 typ 06 z PCV	m2	8,400		
			3.1.3. Instalowanie ścianek działowych Kod CPV: 45421152-4				
91	KNR 2-02 0120/02		Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły - piwnica	m2	67,800		
92	KNR 2-02 0120/02		Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły	m2	252,060		
93	KNR 2-02 0123/01		Obmurowanie przewodów wentylacyjnych cegłami grubości 1/4c	m2	64,148		
			3.2. Ślusarka				
			3.2.1. Stolarka drzwiowa metalowa Kod CPV: 45421148-3				
94	KNR 0-19 1024/08		Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wejściowych szklonych szkłem bezpiecznym - zewnętrzne	m2	6,900		
95	KNR 0-19 1024/08		Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wejściowych szklonych szkłem bezpiecznym - wewnętrzne	m2	6,900		
			3.2.2. Ślusarka nietworowa Kod CPV: 45421160-3				
96	KNR 2-02 1207/04		Balustrady schodowe z pretów stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m	22,800		
97	KNR 2-02 1208/03		Pochwyty drewniane balustrady schodowej	m	22,800		
98	KNR 2-02 1208/03		Pochwyty stalowe na wspornikach	m	5,600		
99	KNR 2-02 1219/08		Uchwyty do flag ze stali ocynkowanej	szt	2,000		
100	KNR 2-02 1219/07		Skrobaczki do obuwia ze stali ocynkowanej	szt	2,000		
101	KNR 2-02 1219/03		Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2 ze stali nierdzewnej	szt	2,000		

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
102	KNR 2-02 1213/01		Drabiny wewnętrzne składana	m	6,000		
103	ki		Dostarczenie i montaż skrzynek na listy	kpl	2,000		
104	ki		Dostarczenie i montaż gablot informacyjnych systemowych	kpl	2,000		
			3.3. Tynki i okładziny				
			3.3.1. Tynki wewnętrzne Kod CPV: 45410000-4				
105	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie stropu piwnic przez przyklejenie płyt styropianowych gr.10cm	m2	250,000		
106	KNR 0-23 2612/06		Przyklejenie warstwy siatki na stropie	m2	250,000		
107	KNR 2-02 0815/05		Przeszpachlowanie siatki jednokrotne klejem	m2	250,000		
108	KNR 2-02 0803/02		Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie - piwnice	m2	854,198		
109	KNR 2-02 0129/01		Montaż podokienników o długości do 1m	szt	22,000		
110	KNR 2-02 0803/06		Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	328,900		
111	KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	2.488,016		
112	KNR 2-02 0811/02		Tynki zwykłe kategorii III biegów klatek schodowych	m2	81,788		
113	KNR 2-02 0129/02 analogia		Montaż podokienników o długości ponad 1m	mb	74,200		
114	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	32,000		
			3.3.2. Okładziny z płytek Kod CPV: 45431200-9				
115	KNR 2-02W 0840/05		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m2	233,600		
116	KNR 2 0805/07		Licowanie ścian - listwy narożnikowe	m	128,000		
			3.3.3. Sufitu podwieszzone Kod CPV: 45421146-9				
117	KNR 2-02 2007/02		Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	363,970		
118	KNR 2-02 0607/02		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	363,970		
119	KNR 2-02 2006/04		Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach gr.12,5mm	m2	363,940		
			3.4. Roboty malarskie Kod CPV: 45442100-8				
			<i>Piwnice</i>				
120	KNR 2-02 1501/07		Dwukrotne malowanie farbą wapienną tynków wewnętrznych ścian	m2	854,198		
121	KNR 2-02 1501/06		Dwukrotne malowanie farbą wapienną tynków wewnętrznych sufitów	m2	250,000		
			<i>Nadziemie</i>				
122	KNR 2-02 1505/01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania - ścian	m2	2.111,056		
123	KNR 2-02 1505/01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2	410,988		
124	KNR 2-02 1505/07		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	363,940		
125	KNR 2-02 1503/02		Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania klatki schodowej i wiatrołapu	m2	143,360		
			3.5. Posadzki				
			3.5.1. Posadzki z paneli podłogowych				
126	KNR 2-02U2 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych	m2	350,200		
127	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarłe na gładko	m2	350,200		
128	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	350,200		
129	KNR 2-02 0607/02		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	350,200		
			3.5.2. Posadzki z płytek				
130	KNR 2-02 1118/08		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	272,200		

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
131	KNR 2-02U2 2805/05		Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - komunikacja	m2	45,600		
132	KNR 2-02U2 2809/01		Cokoliki na zaprawach z płytek GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	381,600		
133	KNR 2-02.2 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	318,000		
134	KNR 2-02U2 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm antypoślizgowe	m2	56,388		
			3.5.3. Podłóża betonowe Kod CPV: 45262370-5				
135	KNR 2-22 1003/02		Posadzki betonowe grubości 5cm zatarne na gładko - piwnica	m2	250,000		
136	KNR 2-22 1003/03		Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1cm powyżej 5cm	m2	250,000		
137	KNR 2-02 1106/07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	250,000		
138	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-10	m3	42,500		
139	KNR 2-02 1101/07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	75,000		
			3.5.4. Roboty izolacyjne p.wilgociowe Kod CPV: 45320000-6				
140	KNR 2-02U2 0618/03		Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej podkładowej gr.3mm - piwnic (Krotność= 2)	m2	333,000		
			3.5.5. Izolacja cieplna Kod CPV: 45321000-3				
141	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr.2cm	m2	311,200		
			3.6. Roboty elewacyjne Kod CPV: 45443000-4				
			<i>Cokoły</i>				
142	KNR 0-23 2612/06		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	107,088		
143	KNR 0-33 24/05		Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie	m2	107,088		
144	KNR 2-02 0923/04		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	2,160		
145	KNR 2-02U2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	4,320		
146	KNR 2-02 0925/01		Ośłony okien folią polietylenową	m2	12,960		
			<i>Elewacje</i>				
147	KNR 0-23 2612/09		Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków	m	94,320		
148	KNR 0-23 2614/02		Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - gr.14cm	m2	676,836		
149	KNR 0-23 2614/05		Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - gr.3cm	m2	38,610		
150	KNR 0-23 2614/10		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków	m	257,400		
151	KNNR 2 1405/02		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikatową	m2	715,446		
152	KNR 2-02 0923/04		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	10,103		
153	KNR 2-02U2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	25,593		
154	KNR 2-02 0925/01		Ośłony okien folią polietylenową	m2	142,380		
			3.7. Roboty przy wznoszeniu rusztowań Kod CPV: 45262100-2				
155	KNNR 2 1504/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m	m2	866,472		
156	KNNR 2 1506/01		Instalacje odgromowe - rusztowanie przyściennie o wysokości do 20m	m2	866,472		

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
157	KNNR 2 1505/01		Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	866,472		
158			Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe zewnętrzne RR-1/30 16-20m	kpl	1,000		
			3.8. Roboty zewnętrzne Kod CPV: 45450000-6				
			3.8.1. Schody zewnętrzne Kod CPV: 45262350-9				
159	KNR 2-02 0218/01		Stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu z B-15	m3	5,880		
160	KNR 2-02 1101/07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	3,360		
161	KNR 2-02U2 2810/05		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - antypoślizgowe	m2	22,470		
162	Analiza własna		Dostarczenie i montaż daszków nad drzwiami	m2	6,000		
			3.8.2. Opaska Kod CPV: 45233253-7				
163	KNNR 6 0503/05		Opaska z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	56,240		
164	KNNR 6 0404/02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	116,480		
			3.9. Wyposażenie				
165	Analiza własna		Dostarczenie i montaż kuchenek elektrycznych	kpl	16,000		