

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia drogi			
1	d.1 analiza indywidualna	Koszty opracowania i wdrożenia organizacji ruchu na czas robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 analiza indywidualna	Wytyczenie pasa drogowego i Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
d.1	0119-03	290	m	290.000	
				RAZEM	290.000
2		Nawierzchnia drogi - Jezdnia plus skrzyżowanie z ul. Sportową			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu średnio 8 cm.	m ²		
d.2	0114-07	290*3.2+7	m ²	935.000	
				RAZEM	935.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0310-05 0310-06	3*290+6	m ²	876.000	
				RAZEM	876.000
3		Pobocza			
6	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. Zniwelowanie różnicy pomiędzy nową nawierzchnią i istniejącym poboczem od 0 do 13 cm	m ³		
d.3	0107-01 z.o. 2.12. 9901-02	2*290*0.4*0.065	m ³	15.080	
				RAZEM	15.080