

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Koszty opracowania i wdrożenia organizacji ruchu na czas robót	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Geodezyjne wytyczenie osi pasa drogowego i inwentaryzacja geodezyjna powyko-	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	nawcza	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-	m		
d.1	0119-03	ninnym	m	400.000	
		400		RAZEM	400.000
2		Nawierzchnia drogi			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.2	0103-04	wierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2800.000	
		560*5		RAZEM	2800.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z destruktu - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0110-01		m ²	2352.000	
	0110-02	560*4.2		RAZEM	2352.000
	analogia				
				RAZEM	2352.000