

Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej

Przedmiar robót- Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0440-06	Rozebranie elementów podłóg drewnianych - płyty wiórowe	m2		
		117.3	m2	117.300	
				RAZEM	117.300
2 d.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
		117.3	m2	117.300	
				RAZEM	117.300
3 d.1	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		146.0	m	146.000	
				RAZEM	146.000
4 d.1	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z parteru budynku zagrzebionej podsypki (5 cm)	m3		
		5.45	m3	5.450	
				RAZEM	5.450
5 d.1	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z łat obitych sklejką	m2		
		18.2	m2	18.200	
				RAZEM	18.200
6 d.1	KNR-W 4-01 0440-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki ze sklejki	m2		
		117.3	m2	117.300	
				RAZEM	117.300
7 d.1	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek z drzwiami (w.c.)	m2		
		10.1	m2	10.100	
				RAZEM	10.100
8 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej- kuchnia	m2		
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
9 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m2		
		16.2	m2	16.200	
				RAZEM	16.200
10 d.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpł.		
		1	kpł.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpł.		
		2	kpł.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.1	KNR-W 4-02 0520-11	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ozebrowanych o długości 2.0 m	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13 d.1	KNR-W 4-01 0109-07	wywóz ziemi i resztek samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)	m3		
		6.2	m3	6.200	
				RAZEM	6.200
14 d.1	KNR-W 4-01 0109-08	wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		6.2	m3	6.200	
				RAZEM	6.200
2		Roboty budowlane			
15 d.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej na podłożu gruntowym	m3		
		11.7	m3	11.700	
				RAZEM	11.700
16 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		

Remont świetlicy wiejskiej w wolicy Koziej

	11.7	m3	11.700	
			RAZEM	11.700
17 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2	
	129.0	m2	129.000	
			RAZEM	129.000
18 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm	m2	
	117.3	m2	117.300	
			RAZEM	117.300
19 d.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m2	
	117.3	m2	117.300	
			RAZEM	117.300
20 d.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m2	
	117.3	m2	117.300	
			RAZEM	117.300
21 d.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	
	117.3	m2	117.300	
			RAZEM	117.300
22 d.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną- sala i kuchnia	m2	
	154.7	m2	154.700	
			RAZEM	154.700
23 d.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	
	50.2	m	50.200	
			RAZEM	50.200
24 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt utwardzająco szczerpny w kuchni	m2	
	37.4	m2	37.400	
			RAZEM	37.400
25 d.2	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m - pod murek oporowy podestu	m3	
	3.45	m3	3.450	
			RAZEM	3.450
26 d.2	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	
	3.4	m3	3.400	
			RAZEM	3.400
27 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2	
	11.5	m2	11.500	
			RAZEM	11.500
28 d.2	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne drewniane fabrycznie wykończone 800 x 2000 szt 3	m2	
	4.8	m2	4.800	
			RAZEM	4.800
29 d.2	KNR-W 2-02 0127-03	ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m2	
	6.2	m2	6.200	
			RAZEM	6.200
30 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	
	31.6	m2	31.600	
			RAZEM	31.600
31 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej- WC wewn. i kuchnia	m2	
	22.5	m2	22.500	
			RAZEM	22.500
32 d.2	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2	
	117.3	m2	117.300	
			RAZEM	117.300

Remont świetlicy wiejskiej w wolicy koziej

33 d.2	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	175.4	m2	175.400	
					RAZEM	175.400
34 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	127.8	m2	127.800	
					RAZEM	127.800
35 d.2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	47.6	m2	47.600	
					RAZEM	47.600
36 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	175.4	m2	175.400	
					RAZEM	175.400
37 d.2	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem- lamperie	78.6	m2	78.600	
					RAZEM	78.600
3	Roboty sanitarne					
38 d.3	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm PURMO C- 22 600 x 1200 szt.	6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
39 d.3	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm PURMO C 22 600 x 1000 szt.	2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
40 d.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	2	podej.	2.000	
					RAZEM	2.000
41 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	1	podej.	1.000	
					RAZEM	1.000
42 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	1	kpł.	1.000	
					RAZEM	1.000
43 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	2	kpł.	2.000	
					RAZEM	2.000

O p r a c o w a ł : A. Urbaniak