

---

## Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw  
ADRES INWESTYCJI : Kruczyn gm. Nowe Miasto nad Wartą  
INWESTOR : Gmina Nowe Miasto nad Wartą  
ADRES INWESTORA : Gmina Nowe Miasto nad Wartą  
BRANŻA : Budowlana, drogowa i zielen przyobiektowa

DATA OPRACOWANIA : 18.03.2013

---

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4- d.1 01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych p.anal ogrodzenia stalowego ozdobnego 43.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.500</b>
2	KNR-W 4- d.1 01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - cokół betonowy pod ogrodzeniem 4.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
3	KNR 2-31 d.1 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - resztki nawierzchni przed wejściem 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0801-05	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm- resztki nawierzchni przed budynkiem 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
5	KNR-W 2- d.1 25 0115-02	Rozbiórka z demontażem urządzeń placu zabaw ( stółpompongowy zewnętrzny , karuzela, huśtawka, drabinki, koniki ) p.anal 6	szt szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR-W 4- d.1 01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie śmietnika murowanego otynkowanego 9.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
7	KNR 2-21 d.1 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 3.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
8	KNR-W 4- d.1 01 0109-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km 18.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	18.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.100</b>
9	KNR-W 4- d.1 01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 2 18.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	18.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.100</b>
<b>2</b>		<b>Parking przed budynkiem WDK</b>			
10	KNR-W 2- d.2 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek 298.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	298.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.000</b>
11	KNR-W 2- d.2 01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sypcharek - dołatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 298.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	298.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.000</b>
12	KNR-W 2- d.2 01 0208-05	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 89.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	89.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.400</b>
13	KNR-W 2- d.2 01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 4 89.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	89.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.400</b>
14	KNR 2-31 d.2 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 397.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	397.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>397.800</b>
15	KNR 2-31 d.2 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność = 2 397.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	397.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>397.800</b>
16	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm Krotność = 2 397.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	397.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>397.800</b>

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara 397.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 397.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>397.800</b>
18	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 68.6	m m	 68.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.600</b>
19	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 68.6	m m	 68.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.600</b>
<b>3</b>		<b>Zagospodarowanie placu za budynkiem WDK</b>			
20	KNR-W 2- d.3 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek - tylko darnina 537.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 537.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>537.000</b>
21	KNR-W 2- d.3 01 0208-05	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 80.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 80.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.500</b>
22	KNR-W 2- d.3 01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 4 80.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 80.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.500</b>
23	KNR-W 2- d.3 01 0208-05	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - dowóz ziemi urodzajnej z kosztem ziemi 80.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 80.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.500</b>
24	KNR 2-21 d.3 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 80.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 80.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.500</b>
25	KNR 2-21 d.3 0210-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0.0537	ha ha	 0.054	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.054</b>
26	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m- róża pnąca szt 6 trzmielina Fortuna szt 16 żywotnik zachodni " Smaragd" szt 23 azalia joańska w odmianach szt 20 winobluszcz trójklapowy szt 4 69	szt. szt.	 69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
27	wycena d.3 własna	Montaż przewodu nawadniającego systemowego śr. 15 do 20 mm z zaworami odcinającymi mb 60 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 2-21 d.3 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia 0.04	ha ha	 0.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>
<b>4</b>		<b>Elementy placu zabaw</b>			
29	KNR 2-23 d.4 0305-01	Montaż zestawu zabawowego - huśtawka,ważka, dwa bujaki 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR-W 2- d.4 25 0115-01	Montaż zestawu sprawnościowego ( zestaw 10 średniak ) 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 2-23 d.4 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0 15 m <sup>3</sup> 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
<b>5</b>		<b>Naprawa elewacji</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 0-23 d.5 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 240.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.500	 
				<b>RAZEM</b>	<b>240.500</b>
33	KNR-W 2- d.5 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 240.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.500	 
				<b>RAZEM</b>	<b>240.500</b>

inż. Andrzej Urbaniaś  
upr. bud w/z konst. budowlanych  
nr upr. 198/87/Pw  
Września, ul. Słupska 51  
tel. 43691778