

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej ull. Strzeleckiej w m. NOWE MIASTO NAD WARTĄ

<i>L.p.</i>	<i>SST</i>	<i>Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych</i>		
1	2	3		
		WYMAGANIA OGÓLNE		
1		Projekt organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem robót	ryczałt	1
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
2	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,4940
		PODBUDOWY		
3	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	3614,00
4	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	3614,00
		NAWIERZCHNIE		
5	05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z AC11S	m ²	3116,00
6	05.03.05b	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni średniej grubości 6 cm z AC16W	m ²	498,00
7	05.03.11	Frezowanie nawierzchni pod remont cząstkowy o grubości do 6 cm z wywozem urobku na odległość do 5 km	m ²	498,00
8	05.03.11	Frezowanie profilujące nawierzchni o grubości do 3 cm z wywozem urobku na odległość do 5 km	m ²	3116,00
9	05.03.23	Podniesienie (regulacja wysokościowa) istniejących nawierzchni z prefabrykatów betonowych na wjazdach na podbudowie z chudego betonu cementowego gr. do 10 cm	m ²	330,00
		ELEMENTY DRÓG I ULIC		
10	08.01.01	Podniesienie istniejących krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) i podsypce cem.-piask.	mb	165,00
11	08.01.01	Wymiana uszkodzonych krawężników betonowych na nowe 15x30, na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) i podsypce cem.-piask.	mb	210,00
12	08.03.01	Wymiana uszkodzonych obrzeży betonowych na nowe 6x20 na ławie betonowej z oporem (beton C8/10) i podsypce cem.-piask.	mb	132,00
		INNE		
13		Regulacja wysokościowa studzienek ściekowych	szt.	4
14		Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt.	15
15		Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	24