

KOSZTORYS OFERTOWY

Rewitalizacja parku w sołectwie Dębno.

ADRES INWESTYCJI:
INWESTOR:

Dębno, gm. Nowe Miasto nad Wartą, dz.nr 24/2
Gmina Nowe Miasto nad Wartą,
ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

BRANŻA:

Tereny zielone i obiekty wypoczynkowe i zabawowe

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA
KOSZTORYS:

KOSZTORYS OFERTOWY - UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Rewitalizacja parku w sołectwie Dębno.				
1.	Zasadzenia i roboty agrotechniczne					
1. d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 5.2	m ³	5.200		
2. d.1	KNR 2-21 0207-02	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 5.2	m ³	5.200		
3. d.1	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 0.3	ha	0.300		
4. d.1	KNR 2-21 0207-04	Bronowanie mechaniczne po orce kat. gruntu III 0.3	ha	0.300		
5. d.1	KNR 2-21 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość: 0.3 m – krzewy ozdobne małe 430	szt.	430.000		
6. d.1	KNR 2-21 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość: 0.5 m – krzewy ozdobne średnie 180	szt.	180.000		
7. d.1	KNR 2-21 0301-03	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość: 0.7 m – krzewy ozdobne duże 341	szt.	341.000		
2.	Mostek – kładka drewniana					
8. d.2	KNR-W-2 02-0408-06	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej – mostek drewniany konstrukcja 3.225	m ³	3.225		
9. d.2	KNR-W-2 02-0408-01	Miecze i zastrzały – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej – mostek balustrada 0.366	m ³	0.366		
10. d.2	KNR-W2-02- 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- mostek podłoga z desek 50 mm 18.8	m ²	18.800		
3.	Trawniki i ławki parkowe					
11. d.3	KNR 2-21 0405-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem 0.6	ha	0.600		
12. d.3	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe drewniane siedzeniowe 4	szt.	4.000		
13. d.3	KNR 2-23 0704-03 p. analogię	Montaż drewnianych koszy na odpadki 2	szt.	2.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						