

(Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy)

**REMONT WEJŚCIA DO SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCICZY**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		30.63	m ²	30.630	
				RAZEM	30.630
2.	KNR-W 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m ²	msc		
		20	msc	20.000	
				RAZEM	20.000
3.	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		30.63	m ²	30.630	
				RAZEM	30.630
4.	KNR-W 2- 02 0607-01	Izolacje przeciwwodne tarasów z systemowych wyrobów typu „Woder”	m ²		
		30.63	m ²	30.630	
				RAZEM	30.630
5.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERASIT CT 17” i „ATLAS UNIGRUNT” – powierzchnie poziome	m ²		
		30.63	m ²	30.630	
				RAZEM	30.630
6.	KNR-W 2- 02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		30.63	m ²	30.630	
				RAZEM	30.630