

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR 6 d.1 0805-08 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m ²		
		85.10	m ²	85.100	
				RAZEM	85.100
2	KNNR 6 d.1 0806-07 analogia	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		60.0	m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		85.10	m ²	85.100	
				RAZEM	85.100
4	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m ³		
		poz. 1*0.05+poz. 2*0.06*0.20+poz. 3*0.30	m ³	30.505	
				RAZEM	30.505
2		Podbudowa			
5	KNNR 2-31 d.2 0103-04 analogia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		85.10	m ²	85.100	
				RAZEM	85.100
6	KNR 2-31 d.2 0104-03 0104-04 analogia	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
		85.10	m ²	85.100	
				RAZEM	85.100
3		Obrzeża			
7	KNNR 6 d.3 0404-05 analogia	Obrzeże betonowe o wymiarach 6x20x100cm wraz z wykonaniem ław z oporem o wymiarach 20x25x15	m		
		60.0	m	60.000	
				RAZEM	60.000
4		Nawierzchnie			
8	KNNR 6 d.4 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x5 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.3cm gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²		
		85.10	m ²	85.100	
				RAZEM	85.100