

Przedmiar robót

Obiekt Adaptacja pomieszczeń wraz z rozbudową
Budowa Zakład Gospodarki Komunalnej 64-965 Okonek ul. Leśna
Inwestor Urząd Miejski w Okonku

Adaptacja pomieszczeń wraz z rozbudową

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Prace rozbiórkowe					
1	KNR-W 4-01 0545/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,420		
2	KNR-W 4-01 0545/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	2,800		
3	KNR-W 4-01 0545/08 Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10,529		
4	KNR-W 4-01 0353/03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	12,000		
5	KNR-W 4-01 0353/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt	6,000		
6	KNR-W 4-01 0338/04 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w celu ułożenia nadproży żelbetowych	m	35,200		
7	KNR-W 4-01 0331/03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	5,125		
Dobudowa pomieszczenia					
8	KNR-W 2-01 0118/01 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm bez darni	m2	17,920		
9	KNR 4-01 0102/02 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	3,36		
10	KNR 2-02 0201/01 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	3,780		
11	KNR 2-02 0604/05 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	4,200		
12	KNR 2-02 0107/01 Ściany o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm	m2	34,800		
13	KNR 2-02 0361/04 Płyty dachowe korytkowe	szt	11,000		
14	KNR 2-02 0615/03 Izolacje cieplne poziome z żużla paleniskowego grubości 10cm	m2	14,750		
15	KNR 2-02 0615/04 Izolacje cieplne poziome z żużla paleniskowego - dodatek za 1cm ponad 10cm grubości- pogrubienie o 20cm Krotność = 20	m2	14,750		
16	KNR 2-02w 1104/01 Warstwy wyrównawcze pod papę z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	14,15		
17	KNR 2-02w 1104/03 Warstwy wyrównawcze pod papę z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - pogrubienie o 3cm Krotność = 3	m2	14,15		
18	KNR 0-22 0527/01 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD	m2	136,128		
19	KNR 2-02 0506/02 Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	14,682		
20	KNR 2-02 0508/03 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12cm	m	21,270		
21	KNR 2-02 0510/02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10cm	m	2,900		
Ściany i tynki					
22	KNR-W 4-01 0304/02 Uzupelnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,750		
23	KNR 2-02 0121/03 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	24,112		
24	KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	35,200		
25	KNR-W 4-01 0322/02 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2	m2	8,600		
26	KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	144,744		
27	KNR 2-02 0829/06 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	9,000		
28	KNR 2-02 2011/01 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm	m2	108,494		
29	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	269,638		
Stołarka					
30	KNR 2-02 1017/05 Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe kompletne	m2	1,40		
31	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	12,600		
32	KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	12,600		
33	KNR 0-19 1024/07 Montaż drzwi z PCV jednoskrzydłowych	m2	2,640		
34	KNR 0-19 1023/06 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2	m2	13,860		
35	KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników o długości ponad 1m	m	10,80		
Posadzki					
36	KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym grub. 15 cm	m3	2,123		
37	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	1,42		
38	KNR 2-02w 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 2x	m2	14,15		
39	KNR 2-02w 1104/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	14,15		
40	KNR 2-02w 1104/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - pogrubienie o 3cm Krotność = 3	m2	14,15		
41	KNR 2-02 1118/08 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	108,494		

Adaptacja pomieszczeń wraz z rozbudową

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
42	KNR 2-02s 1120/05 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek płytki o wym.30x30cm - cokolik 15cm, układane metodą zwykłą	m	100,960		
43	KNR 2-02u2 2809/05 Listwa wykańczająca	m	100,96		
Instalacja elektryczna					
44	KNNR 5 0404/02 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej	szt	1,00		
45	KNR 5-08w 0407/01 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - S 191 B 10 A	szt	2,000		
46	KNR 5-08w 0407/01 Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - S 191 B 16 A	szt	4,000		
47	KNR 5-08w 0407/03 Montaż rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach P 312 B 20 A	szt	1,000		
48	KNR 5-08 0210/01 Ułożenie przewodów YDY 3x1,5 mm2 na przygotowanym podłożu	m	62,00		
49	KNR 5-08 0210/01 Ułożenie przewodów YDY 3x2,5 mm2 na przygotowanym podłożu	m	75,00		
50	KNR 5-08 0302/01 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	33,00		
51	KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach	szt	14,00		
52	KNR 5-08 0307/03 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	8,00		
53	KNR 5-08w 0512/02 Montaż w sufitach podwieszanych świetlówek o mocy źródła światła do 2x18W	kpl	2,000		
54	KNR 5-08w 0512/03 Montaż w sufitach podwieszanych świetlówek o mocy źródła światła do 4x18W	kpl	14,000		
55	KNR 4-03 1201/03 Sprawdzenie punktu odbioru energii	szt	30,00		
56	KNR 4-03 1205/05 Badanie skuteczności zerowania	pomiar	30,00		
Malowanie pomieszczeń					
57	KNR 2-02 1505/07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	394,63		
58	KNR 2-02 1505/08 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	394,63		
59	KNR 2-02 1505/08 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	394,63		
Elewacja					
60	KNR 0-23 2612/09 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie Ceresit	m	48,940		
61	KNR 0-17 2609/01 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych grub.15cm przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	149,71		
62	KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	149,714		
63	KNR 0-17 2609/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	41,400		
64	KNR 2-02 0923/04 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	2,160		
65	KNR 2-02U2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - Analogia podokienniki	m2	2,700		
66	KNR 0-17 0926/01 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze rustrykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16	m2	149,714		
67	KNR 0-17 0926/03 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 o fakturze rustrykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	149,714		
68	KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji	m2	149,714		
Chodnik z polbruku					
69	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	18,000		
70	KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce piaskowej	m2	36,000		
71	KNR 2-02 1209/01 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym	m	12,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			

Adaptacja pomieszczeń wraz z rozbudową

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Balustrady stalowe	kg	102,000		
2	Beton zwykły B-10	m3	1,463		
3	Beton zwykły B-20	m3	3,837		
4	Blacha powlekana płaska	m2	3,321		
5	Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	110,308		
6	Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm	szt	411,255		
7	Cement portlandzki 35	kg	97,170		
8	Cement portlandzki 35	t	0,070		
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,030		
10	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,019		
11	Drewno na stemple (korowane)	m3	0,023		
12	Drzwi zewnętrzne z PCV jednoskrzydłowe	m2	2,640		
13	Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna-biała	dm3	197,709		
14	Farba emulsyjna akrylowa zewnętrzna	dm3	52,400		
15	Farba olejna	dm3	0,480		
16	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,480		
17	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	33,960		
18	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	64,007		
19	Gips budowlany szpachlowy	kg	92,103		
20	Gips budowlany szpachlowy	t	0,882		
21	Gniazda podwójne z uziemieniem p/t	szt	14,280		
22	Gwoździe budowlane gołe	kg	1,928		
23	Kątowniki AL	m	48,686		
24	Klej poliuretanowo-bitumiczny	kg	76,232		
25	Kolki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych	szt	598,840		
26	Kolki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	402,925		
27	Kostka brukowa betonowa 6cm szara	m2	36,900		
28	Kotwy	szt	101,442		
29	Krawężniki betonowe drogowe	m	18,360		
30	Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM"	kg	8,400		
31	Listwa wykończeniowa z PCW wewnętrzna, rozmiar 9-10mm	m	103,989		
32	Listwy cokołowe	m	51,387		
33	Łącznik p/t świecznikowy	szt	8,160		
34	Nadproża prefabrykowane L-19	m	35,904		
35	Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednozielne do 1,5m2	m2	13,860		
36	Oprawy świetłówkowe rastrowe wpuszczane 2x18 W	szt	2,000		
37	Oprawy świetłówkowe rastrowe wpuszczane 4x18 W	szt	14,000		
38	Ościeżnie metalowe	m2	8,600		
39	Papa smołowa	m2	4,830		
40	Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m2	160,631		
41	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	5,451		
42	Piasek	m3	3,401		
43	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm	m2	126,565		
44	Płytki ceramiczne ściennie 20x25cm	m2	9,180		
45	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	197,718		
46	Płyty dachowe korytkowe otwarte DK-270/60	szt	121,000		
47	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm	m2	111,749		
48	Płyty styropianowe odm.15 laminowane 1-stronnie gr.15cm	m2	149,741		
49	Płyty styropianowe	m3	22,606		
50	Podokienniki wewn. z PCW	m	11,016		
51	Pospółka 0-63mm	m3	2,293		
52	Preparat gruntujący CT 16	dm3	44,914		
53	Profile przyscienne	m	43,398		
54	Profile sufitowe	m	206,139		
55	Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2	m	64,480		
56	Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2	m	78,000		
57	Puszka instalacyjna śr.60mm końcowa	szt	33,660		
58	Rozdzielnia RWN 3x12	szt	1,000		
59	Roztwór asfaltowy	kg	1,260		
60	Siatka z włókna szklanego	m2	169,925		
61	Silikon	dm3	0,970		
62	Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe kompletne	m2	1,400		
63	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	25,200		
64	Spoivo cynowo-ołowiane LC60	kg	0,870		
65	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	67,360		
66	Świetłówki 18 W	szt	62,400		

Adaptacja pomieszczeń wraz z rozbudową

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
67	Taśma	mb	124,768		
68	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,957		
69	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm	szt	42,540		
70	Wapno suchogazzone (hydratyzowane)	kg	39,750		
71	Wkręty do blach samogwintujące	szt	46,440		
72	Wkręty do płyt gipsowych	kg	3,472		
73	Wyłącznik nadprądowy S 191 B 10 A	szt	2,000		
74	Wyłącznik nadprądowy S 191 B 16 A	szt	4,000		
75	Wyłącznik przeciwporażeniowy P 312 20 A	szt	1,000		
76	Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka	kg	658,742		
77	Zapłoniki 22 W	szt	60,000		
78	Zaprawa M-7	m3	0,140		
79	Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,110		
80	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,114		
81	Zaprawa cementowa M12	m3	1,474		
82	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	2,982		
83	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	1,311		
84	Zaprawa klejąca	kg	630,788		
85	Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka	kg	1.684,090		
86	Zaprawa spoinująca	kg	60,913		
87	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,391		
88	Żużel paleniskowy surowy atestowany	t	6,328		
		Razem			
		Materialy pomocnicze			
		Razem			