

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 22%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00

Słownie: zero 00/100 PLN

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego
Kod CPV	45212140-9 – Obiekty rekreacyjne 45236110-4 – Wyrównanie nawierzchni boisk sportowych 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
Budowa	Ciosaniec dz. nr 261, 15/2
Inwestor	Gmina Okonek ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowe i Nadzory – Dariusz Kazimierczak 64-965 Okonek ul. Kolejowa 9
Poziom cen	Orgbud III kw. 2009
Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%R+S
Zysk	0% R+S+Kp(R+S)

Sporządził **Dariusz Kazimierczak**

III kwartał 2009 r.

Dariusz Kazimierczak
kierownik budowy i robót oraz projektant
posiadający upr. nr JAN-8345/988/86
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
i do projektowania w specjalności architektonicznej
w zakresie ograniczonym (PIIB-WKP/EU/2038/01)

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 22%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00

Słownie: zero 00/100 PLN

Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego
Kod CPV	45212140-9 – Obiekty rekreacyjne 45236110-4 – Wyrównanie nawierzchni boisk sportowych 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
Budowa	Łomczewo dz. nr 19/2, 19/3, 19/4, 19/15
Inwestor	Gmina Okonek ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowe i Nadzory – Dariusz Kazimierzczak 64-965 Okonek ul. Kolejowa 9
Poziom cen	Orgbud III kw. 2009
Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%R+S
Zysk	0% R+S+Kp(R+S)

Sporządził **Dariusz Kazimierzczak**

III kwartał 2009 r.

Dariusz Kazimierzczak
 kierownik biura i projektant
 posiadający upr. nr UAM-8346/988/86
 do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 i do projektowania w specjalności architektonicznej
 w zakresie ograniczonym (KIR) nr 111/11/2001

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 22%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00

Słownie: zero 00/100 PLN

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego
Kod CPV	45212140-9 – Obiekty rekreacyjne 45236110-4 – Wyrównanie nawierzchni boisk sportowych 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
Budowa	Borucino dz. nr 136
Inwestor	Gmina Okonek ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowe i Nadzory – Dariusz Kazimierczak 64-965 Okonek ul. Kolejowa 9
Poziom cen	Orgbud III kw. 2009
Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%R+S
Zysk	0% R+S+Kp(R+S)

Sporządził **Dariusz Kazimierczak**

III kwartał 2009 r.

Dariusz Kazimierczak
kierownik budowy i robót oraz projektant
posiadający upr nr UAN-8346/928/86
do kierowania i robótami budowlanymi
w szczególności konstrukcyjno-budowlanej
i do projektowania w szczególności architektonicznej
w zakresie uprawnień MNS-WKB.14.1203a/01

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 22%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00

Słownie: zero 00/100 PLN

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego
Kod CPV	45212140-9 – Obiekty rekreacyjne 45236110-4 – Wyrównanie nawierzchni boisk sportowych 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
Budowa	Lotyń dz. nr 579/19
Inwestor	Gmina Okonek ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowe i Nadzory – Dariusz Kazimierczak 64-965 Okonek ul. Kolejowa 9
Poziom cen	Orgbud III kw. 2009
Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%R+S
Zysk	0% R+S+Kp(R+S)

Sporządził **Dariusz Kazimierczak**

III kwartał 2009 r.

Dariusz Kazimierczak
 kierownik budowy i robót oraz projektant
 posiadający upr. nr UAN-8346/88/86
 do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcja budowlanej
 i do projektowania w specjalności architektonicznej
 w zakresie ograniczonym (PIB-WKPiE)/2038/01

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Kompleks sportowo - rekreacyjny

składa się z następujących elementów:


1. Wiata drewniana z posadzką z polbruk
wyposażona w niżej wymienione elementy:

- stoły piknikowe drewniane - 5 szt
- kominek ogrodowy murowany z kamienia

2. Boisko sportowe o wymiarach 30x60m
z bramkami aluminiowymi.

3. Ogródzony plac zabaw o wymiarach 15x15m
wyposażony w następujące urządzenia:

- przepłotnia RAKIETA szt 1
- huśtawka 2-osob. szt 1
- huśtawka wagowa met. szt 1
- wieża pojedyncza szt 1
- piaskownica szt 1



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Włata o konstrukcji drewnianej z kominkiem murowanym, posadzką z polubruku i stolami piłkarskimi Kod CPV: 45212140-9		
1	KNR 2-01 0312/06	Wykopy pod stopy fundamentowe powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt	22,00
2	KNR 2-02 0201/02	Fundament pod kominek 1,4*0,4*0,4	m ³	0,22
		razem	m ³	0,22
3	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m ³ 0,32*0,32*0,7*22	m ³	1,58
		razem	m ³	1,58
4	KNR 2-02 0407/03	Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,12*0,12*2,0*9 0,12*0,12*1,3*13	m ³	0,26
		razem	m ³	0,24
		razem	m ³	0,50
5	KNR 2-02 0406/05	Ramy górne o długości ponad 3m i przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,12*0,12*5,6*2 0,12*0,12*6,0 0,12*0,12*3,1 0,12*0,12*4,2*2	m ³	0,16
		razem	m ³	0,09
		razem	m ³	0,04
		razem	m ³	0,12
		razem	m ³	0,41
6	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykle o długości do 4,5m i przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,06*0,12*3,4*17 0,06*0,12*2,4*17	m ³	0,42
		razem	m ³	0,29
		razem	m ³	0,71
7	KNR 2-02 0408/07	Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,06*0,12*3,4*6 0,06*0,12*2,4*6	m ³	0,15
		razem	m ³	0,10
		razem	m ³	0,25
8	KNR 2-02 0408/02	Jętki o przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,06*0,12*1,4*21 0,06*0,12*3,4*7	m ³	0,21
		razem	m ³	0,17
		razem	m ³	0,38
9	KNR 2-02 0408/01	Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,12*0,12*0,70*12	m ³	0,12
		razem	m ³	0,12
10	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- kosze z blachy ocynkowanej 0,30*2,4*2	m ²	1,44
		razem	m ²	1,44
11	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej na zakład - uwzględniono zakład 2 cm, zastosowano wsp.1,2 Krotność = 1,2 (5,05*2+4,55)*3,4 (5,05*2+4,55)*2,4	m ²	49,81
		razem	m ²	35,16
		razem	m ²	84,97
12	KNR 0-21 4004/01	Deskowanie ścian szkieletowych deskami na zakład - uwzględniono zakład 2 cm, zastosowano wsp : 1,2 Krotność = 1,2 (5,6*2+6,0)*1,3*2	m ²	44,72
		razem	m ²	44,72
13	KNR 4-01w 0627/05	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi desek - trzykrotna (5,05*2+4,55)*3,4*2 (5,05*2+4,55)*2,4*2 (5,6*2+6,0)*1,3*2*2	m ²	99,62
		razem	m ²	70,32
		razem	m ²	89,44
		razem	m ²	259,38
14	KNR 2-01 0125/04	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 15cm (14,0+6,0)/2*4,1 (14,0+3,2)/2*4,9	m ²	41,00
		razem	m ²	42,14
		razem	m ²	83,14

Dariusz Kazmierczak

kierownik budowy i robót oraz projektant
posiadający upr. nr UAN-8345/980/06
do kierowania i nadzoru nad budowlami
w szczególności nadzoru nad budowlami
i do projektowania w szczególności architektury
w zakresie specjalności nr 19/19/2007/01/001

Podstawa kalkulacji sportowo rekreacyjnego


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 20 cm w gruncie kategorii I-II - usunięcie warstwy ziemi	m2	83,14
16	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	83,14
17	KNR 2-31 0105/02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm. Dalsze 27 cm Krotność = 27	m2	83,14
18	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5,6*2+6,0+7,5*2+3,2	m	35,40
		razem	m	35,40
19	KNR 0-11 0321/01	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	83,14
20	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie kominka ogrodowego z kamienia	kpl	1,00
21	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie stołów piknikowych drewnianych	kpl	5,00
		2 Wykonanie boiska do piłki nożnej Kod CPV: 45236110-4		
22	KNNR 1 0112/01	Niwelacja terenu pod boisko - prace pomiarowe 30*60/10000	ha	0,18
		razem	ha	0,18
23	KNR 2-01w 0225/05	Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kW)- wyrównanie większych nierówności 18*20	m2	360,00
		razem	m2	360,00
24	KNNR 1 0501/01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 35*65-360	m2	1.915,00
		razem	m2	1.915,00
25	KNR 2-21 0405/05	Wykonanie trawników siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem 30*60/10000	ha	0,18
		razem	ha	0,18
26	Kalkulacja indywidualna	Montaż bramek piłkarskich aluminiowych 5,0x2,0m z siatką	kpl	2,00
		3 Ogrodzenie placu zabaw z wyposażeniem Kod CPV: 45342000-6		
27	KNNR 1 0501/01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III pod plac zabaw 15,0*15,0	m2	225,00
		razem	m2	225,00
28	KNR 2-02 1804/11	Ogrodzenie z siatki powlekaniej o wysokości 1,5m na słupkach stalowych 15*4	m	60,00
		razem	m	60,00
29	KNR 2-02 1808/02	Typowe bramy o szerokości 3m (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników o wys. 1,5m	kpl	1,00
30	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw - przepłotnia RAKIETA 2m (metalowa)	szt	1,00
31	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka 2-osob. 2m (metalowa)	szt	1,00
32	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka wagowa metalowa	szt	1,00
33	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw - wieża pojedyncza metalowa	szt	1,00
34	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń placu zabaw - piaskownica drewniana 3,0x3,0m	szt	1,00

Dariusz Kazmierczak

Kierownik budowy i kosztów oraz projektant posiadający upr. nr U-011-8345/982/00 do kierowania robotami budowlanymi w szczególności konstrukcyjnymi i wykończeniowymi i do projektowania w specjalności architektura krajobrazu

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	1,738		
2	Błacharze gr.II	r-g	1,417		
3	Brukarze gr.II	r-g	36,330		
4	Cieśle gr.II	r-g	90,784		
5	Cieśle gr.III	r-g	32,785		
6	Robocizna razem	r-g	194,588		
7	Robotnicy gr.I	r-g	53,710		
8	Robotnicy gr.II	r-g	73,405		
9	Robotnicy	r-g	314,942		
		Razem	799,699		



Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Azofoska	kg	90,000		
2	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl. II gr. 50-75mm	m3	0,395		
3	Beton zwykły B-10	m3	2,280		
4	Beton zwykły B-15	m3	1,827		
5	Błacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	7,243		
6	Bramy z furtkami	kg	113,220		
7	Cement portlandzki 35	t	1,412		
8	Deski iglaste obrzynane kl. III 25mm	m3	3,965		
9	Drut ocynkowany 4 mm	kg	18,000		
10	Farba olejna	dm3	2,588		
11	Gwoździe budowlane gołe	kg	16,982		
12	Kostka betonowa Polbruk	m2	85,219		
13	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. II	m3	2,111		
14	Łączniki stalowe	kg	27,343		
15	Nasiona traw	kg	32,400		
16	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	36,108		
17	Piasek	m3	37,068		
18	Siatka ślimakowa ocynkowana d=2,8mm	m2	93,600		
19	Słupki z rur stalowych	kg	254,400		
20	Spoivo cynowo-ołowiane LC60	kg	0,042		
21	Środki impregnacyjno-grzybobójcze FOBOS	kg	21,348		
22	Uchwyty stalowe	kg	9,600		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Fundowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Brona (bez ciągnika)	m-g	0,774		
2	Ciągnik kołowy	m-g	3,636		
3	Piła do cięcia płytek	m-g	2,494		
4	Plug do orki (bez ciągnika)	m-g	2,178		
5	Samochód dostawczy	m-g	7,633		
6	Spycharka gąsienicowa 100KM	m-g	0,864		
7	Ubijak spalinowy	m-g	4,406		
8	Walec statyczny ciągniony gładki 3-5t	m-g	0,684		
		Razem	22,669		

