

Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Okonku realizowany w ramach rządowego programu "RADOSNA SZKOŁA"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1 Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie słupków i ram ogrodzeniowych	m	20,000		
2	KNR 4-04 0303/05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30cm - cokół ogrodzenia	m3	3,600		
		2 Wykonanie ogrodzenia				
3	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe w wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	75,000		
4	KNR 2-02 1804/11	Ogrodzenie z siatki powlekanej o wysokości 1,1m na słupkach stalowych	m	75,00		
5	KNR 2-02 1808/02	Furtki o szerokości 1,5 m z siatki w ramach z kątowników o wys. 1,1m	szt	2,00		
		4 Trawnik z rolki				
6	KNNR 1 0501/01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III pod plac zabaw	m2	225,00		
7	KNR 2-21 0218/02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	10,448		
8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie trawników z rolki	m2	208,95		
		5 Nawierzchnia placu zabaw				
9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w kolorze pomarańczowym wg projektu technicznego	m2	163,050		
10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w kolorze niebieskim wg projektu technicznego	m2	23,510		
		6 Wyposażenie placu zabaw				
11	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka 2-osobowa metalowa	szt	1,00		
12	Kalkulacja indywidualna	Bujaki sprężynowe	szt	3,00		
13	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka wagowa metalowa	szt	1,00		
14	Kalkulacja indywidualna	Zestaw- dwie wieże metalowe z mostkiem linowym skośnym	kpl	1,00		
15	Kalkulacja indywidualna	Zestaw sprawnościowy 6- cio elementowy	kpl	1,00		
16	Kalkulacja indywidualna	Ławki metalowe z oparciem drewnianym	szt	3,00		
17	Kalkulacja indywidualna	Regulamin placu zabaw	szt	1,00		
18	Kalkulacja indywidualna	Kosze na śmieci	szt	3,00		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Okonku realizowany w ramach rządowego programu "RADOSNA SZKOŁA"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04 0804/01		Rozebranie słupków i ram ogrodzeniowych	m	20,000
2	KNR 4-04 0303/05		Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30cm - cokół ogrodzenia 0,3*0,6*20,0	m3	3,600
			razem	m3	3,600
2 Wykonanie ogrodzenia					
3	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	75,000
4	KNR 2-02 1804/11		Ogrodzenie z siatki powlekaniej o wysokości 1,1m na słupkach stalowych	m	75,00
5	KNR 2-02 1808/02		Furtki o szerokości 1,5 m z siatki w ramach z kątowników o wys. 1,1m	szt	2,00
4 Trawnik z rolki					
6	KNNR 1 0501/01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III pod plac zabaw 15,0*15,0	m2	225,00
			razem	m2	225,00
7	KNR 2-21 0218/02		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 208,95*0,05	m3	10,448
			razem	m3	10,448
8	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie trawników z rolki	m2	208,95
5 Nawierzchnia placu zabaw					
9	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w kolorze pomarańczowym wg projektu technicznego	m2	163,050
10	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w kolorze niebieskim wg projektu technicznego	m2	23,510
6 Wyposażenie placu zabaw					
11	Kalkulacja indywidualna		Huśtawka 2-osobowa metalowa	szt	1,00
12	Kalkulacja indywidualna		Bujaki sprężynowe	szt	3,00
13	Kalkulacja indywidualna		Huśtawka wagowa metalowa	szt	1,00
14	Kalkulacja indywidualna		Zestaw- dwie wieże metalowe z mostkiem linowym skośnym	kpl	1,00
15	Kalkulacja indywidualna		Zestaw sprawnościowy 6- cio elementowy	kpl	1,00
16	Kalkulacja indywidualna		Ławki metalowe z oparciem drewnianym	szt	3,00
17	Kalkulacja indywidualna		Regulamin placu zabaw	szt	1,00
18	Kalkulacja indywidualna		Kosze na śmieci	szt	3,00

Przedmiar robót

Budowa nawierzchni sztucznych, dostawa i montaż urządzeń

Obiekt Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Okonku realizowany w ramach rządowego programu "RADOSNA SZKOŁA"
Kod CPV 45112720-8, 45112723-9
Budowa Szkoła Podstawowa w Okonku ul. Leśna dz. nr 459/34
Inwestor Urząd Miejski 64-965 Okonek ul. Niepodległości 53

Sporządził Dariusz Kazimierzczak

Okonek 20 maj 2010 r.