

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 129469-2016 z dnia 2016-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Okonek

Przedmiotem zamówienia jest : 1.1 Rozbudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej obejmująca budowę odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej PE o D110x6,6mm, TS-PE o D110x10mm, PE o D90x5,4mm, PE o D63x3,8mm oraz odcinków PE o...

Termin składania ofert: 2016-07-29

Okonek: Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Okonku

Numer ogłoszenia: 190325 - 2016; data zamieszczenia: 29.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 129469 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Okonek, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, woj. wielkopolskie, tel. 067 2660957, 2669003, faks 067 2669976.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Okonku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : 1.1 Rozbudowa istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej obejmująca budowę odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej PE o D110x6,6mm, TS-PE o D110x10mm, PE o D90x5,4mm, PE o D63x3,8mm oraz odcinków PE o D40x2,4mm, PE o D32x2,0mm, o łącznej długości L=3.149,7mb. Odcinki sieci włączone zostaną do istniejącej sieci wodociągowej pobudowanej w m. Okonek. Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej jest na potrzeby istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w celu dostawy wody na cele socjalno-bytowe. Roboty będą realizowane w rejonie zabudowy mieszkalnej, budynków jednorodzinnych oraz na drodze gminnej o

nawierzchni gruntowej, która na czas budowy zostanie zamknięta. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur : 1) PE o D110x6,6mm (PN-10), L=2422,1mb w tym sterowanym L=1341,3 mb 2) PE o D90x5,4mm (PN-10), L=54,2 mb 3) PE o D63x3,8mm (PN-10), L=35,6 mb 4) PE o D40x2,4mm (PN-10), L=89,7mb 5) PE o D32x2,9mm (PN-10), L=548,1mb

1.2 Rozbudowa

istniejącej kanalizacji sanitarnej, którą zaprojektowano z rur : 1) PCV-U o D200x5,9mm, L=923,1mb w tym sterowany L=105,1 mb 2) PCV-U o D160x4,7mm, L=182,0 mb

Budowa kanalizacji sanitarnej projektowana jest na potrzeby istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej - w celu odprowadzenia ścieków bytowych. Rury kanalizacji sanitarnej kolektora PCV-U o D200x5,9mm - zmontowane zostaną we wspólnym wykopie z siecią wodociągową w wykopie wąsko przestrzennym. Kolektor kanalizacji sanitarnej Dn200 uzbrojony zostanie w studnie kontrolno-podłączeniowe PE o D400:200mm, które zamknięte zostaną pokrywami żeliwnymi 40T osadzonymi na teleskopach 0,6m. Odcinki kanalizacji sanitarnej PCV-U o D160x4,7mm zmontowane zostaną we wspólnym wykopie z odcinkami sieci wodociągowej - wykopach wąsko przestrzennych. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej Dn160 uzbrojone zostaną w studnie PE o D400:160mm, które zakryte będą włazami żeliwnym 12,5T osadzonymi na teleskopach h=0,6m. Kolektory kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną na głębokości 3,4 do 1,7m poniżej istniejącego terenu i w odległości poziomej 0,6m od sieci wodociągowej. Obszar, gdzie będą prowadzone roboty charakteryzuje się małym zróżnicowaniem ukształtowania terenu. Różnice w wysokości na trasie planowanej inwestycji wynoszą do 132.70 do 133.40 m npm. Głębokość wykopu max. do 3,4m poniżej istniejącego terenu na odcinku ca 40m, pozostałe odcinki sieci od 1,5 do 2,2m. Działki, na których będzie budowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna stanowią drogi gminne i powiatowe. Działki uzbrojone są w podziemne urządzenia tj: kable i urządzenia telekomunikacyjne, kable energetyczne, sieci gazowe, kolektory kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zamierzenie inwestycyjne znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej opiece nad zabytkami.

1.3 Roboty drogowe.

1) Wykop pod montaż rurociągu W-F z rur PE-110 i kolektora Ks-A z rur PCV- 200 w ulicy Niepodległości od węzła w21 do węzła w15 wymaga rozbiórki i ponownej odnowy podbudowy i nawierzchni asfaltowej zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji PZD w Złotowie z dnia 8.09.2014r. 2) Wykop pod montaż sieci wodociągowej W-F.2 PE-110 i kolektor Ks-A.2 wymaga rozbiórki i odnowy nawierzchni z płyt Youmb od węzła s6 do węzła s-9. 3) Wykop pod montaż przyłączy wodociągowych i przykanalików w ulicy Niepodległości od węzła w35 do węzła w12 wymaga rozbiórki i ponownej odnowy chodnika z płyt betonowych oraz rozbiórki i ponownej odnowy nawierzchni asfaltowej zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji PZD w Złotowie z dnia 8.09.2014r. 4) Wykop pod montaż przyłączy wodociągowych w ulicy 2-go Lutego, Spółdzielców, Lipowej, Chojnickiej, Kowalskiej i częściowo ulicy Niepodległości - wymaga rozbiórki chodnika z kostki polbruk oraz

rozbiórki nawierzchni asfaltowej - dla montażu przyłączy i montażu zaworo opasek do sieci wodociągowej zmontowanej metodą przewiertu sterowanego. 5) Budowa - wymaga projektu organizacji ruchu w ulicy niepodległości od węzła w22 (ulica Chojnicka) do węzła w15 (ulica Cmentarna) z objazdem do ulicy Szczecińskiej. Projekt organizacji ruchu - zabezpieczy i uzgodni z odpowiednimi organami wykonawca robót. 1.4 Przeprowadzenie rurociągów przez rzekę Czarna. Przeprowadzenie rurociągów przez rzekę Czarna należy wykonać zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Starostę Złotowskiego Nr OS.6341.1.8.2016 z dnia 08.03.2016r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.11.12.91-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Zakład Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych. Hieronim Gładysz, Ul. Sosnowa 4, 77-400 Złotów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1622213,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 991100,32
- **Oferta z najniższą ceną:** 991100,32 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1940519,94
- **Waluta:** PLN .