

Roboty drogowe

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty przygotowawcze		
		1.1 Roboty pomiarowe.		
1		Roboty pomiarowe dla robót liniowych 0,185	km	0,19
		razem	km	0,19
2		Opracowanie projektu oznakowania robót	szt	1,00
		1.2 Karczowanie drzew		
3		Karczowanie drzew o śr. 66-75 cm i pni z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi 1,00	szt	1,00
		razem	szt	1,00
		1.3. Robotyrozbiórkowe		
4		Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 20,00	m2	20,00
		razem	m2	20,00
		2. Roboty ziemne		
5		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ grub. do 30 cm. 1126,61	m3	1.126,61
		razem	m3	1.126,61
6		Roboty ziemne wyk. w gruncie kat. III z wywozem nadmiaru ziemi 504,44	m3	504,44
		razem	m3	504,44
		3. Podbudowy		
7		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 1196,82	m2	1.196,82
		razem	m2	1.196,82
8		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta 1196,82	m2	1.196,82
		razem	m2	1.196,82
		4. Nawierzchnie		
9		Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych grub. 12 cm z zalaniem szczeliny na styku z naw. asfaltową 1126,61	m2	1.126,61
		razem	m2	1.126,61
		5. Elementy ulic		
		5.1. Krawężniki		
10		Ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej B-20 z oporem - wystający. 298,75	m	298,75
		razem	m	298,75
11		Ustawienie krawężników 12x25 na ławie betonowej B-20 z oporem - wtopiony. 20,10	m	20,10
		razem	m	20,10
		5.2. Chodniki		
12		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 70,21	m2	70,21
		razem	m2	70,21
	D-06.00.00	6. Roboty wykończeniowe		
		6.1 Plantowanie terenu.		
13	D-02.01.01	Plantowanie poboczzy ze ścinaniem grub. 10 cm 310,12	m2	310,12
		razem	m2	310,12