
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ULICY
ADRES INWESTYCJI : UL. NOWA W OSTROROGU KM 0+289,80 - 0+489,80
INWESTOR : GMINA OSTRORÓG
ADRES INWESTORA : OSTRORÓG UL. WRONIECKA

DATA OPRACOWANIA : MARZEC - 2012r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Wykonawca:

Inwestor:

Data opracowania
MARZEC - 2012r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Ostroróg - ul. Nowa - I etap						
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
d.1	1 KNNR 1 0111-01 SST 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.2		
d.1	2 KNNR 6 0806-02 SST 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	420.0		
d.1	3 KNNR 2-31 0812-03 SST 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 420.0*0.06	m ³	25.5		
d.1	4 KNNR 6 0802-04 SST 01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	800.0		
d.1	5 KNNR 4-04 1103-04 + KNNR 4-04 1103-05 + KNNR 4-04 1103-01 SST 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km 420.0*0.15*0.3+800.0*0.04+25,5	m ³	76.4		
d.1	6 KNNR-W 2-01 0105-07 SST 01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	1.0		
d.1	7 KNNR 2-01 0110-02 SST 01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	4.0		
2 PODBUDOWY						
d.2	8 KNNR 6 0102-02 SST 04.01.01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach chodników	m ²	732.0		
d.2	9 KNNR 6 0102-03 SST 04.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na zjazdach do posesji	m ²	128.0		
d.2	10 KNNR 1 0207-02 + KNNR 1 0208-01 SST 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 5 km sam.samowyład. 732.0*0.2+128.0*0.3	m ³	184.8		
3 ELEMENTY BETONOWE						
d.3	11 KNNR 6 0403-03 SST 08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	420.0		
d.3	12 KNNR AT-03 0402-01 SST 08.05.02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie betonowej.	m	420.0		
d.3	13 KNNR 6 0404-05 SST 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	150.0		
4 CHODNIKI						
d.4	14 KNNR 6 0104-01 SST 04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 732.0+128.0	m ²	860.0		
d.4	15 KNNR 6 0109-01 SST 04.06.01	Podbudowy betonowe pod chodnik z chudego betonu o Rm=6,0-9,0 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	732.0		
d.4	16 KNNR 6 0109-02 SST 04.06.01	Podbudowy betonowe pod zjazdy z chudego betonu o Rm=6,0-9,0 MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	128.0		
d.4	17 KNNR 6 0502-02 SST 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	732.0		
d.4	18 KNNR 6 0502-03 SST 08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	128.0		
5 NAWIERZCHNIA						
d.5	19 KNNR AT-03 0102-01 SST 05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 420.0*0,5	m ²	210.0		
d.5	20 KNNR 6 1005-06 SST 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1140.0		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.5	KNNR 6 1005-07 SST 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej	m ²	1140.0		
22 d.5	KNNR 6 0108-02 SST 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t	50.0		
23 d.5	KNNR 6 0309-02 SST 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m ²	1140.0		
6 OZNAKOWANIE						
24 d.6	KNNR 6 0705-05 SST 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie - P-10 2.5*7*0.5	m ²	8.75		
25 d.6	KNNR 6 0705-01 SST 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie - P-4 0.24*20.0	m ²	4.8		
26 d.6	KNNR 6 0705-07 SST 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie - P-13 0.2625*7	m ²	1.84		
27 d.6	KNNR 6 0702-01 SST 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.0		
28 d.6	KNNR 6 0702-04 SST 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² - D-6	szt.	2.0		
7 ROBOTY RÓŻNE						
29 d.7	KNR 2-31 1406-02 SST 10.11.01	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	4.0		
30 d.7	KNR 2-31 1406-03 SST 10.11.01	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	4.0		
31 d.7	KNR 2-31 1406-04 SST 10.11.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6.0		
32 d.7	KNR 2-31 1406-05 SST 10.11.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: