

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : **Powiat Szamotulski-Modernizacja Rynku w Ostrorogu**

ADRES INWESTYCJI : **OSTRORÓG**

INWESTOR : **GMINA OSTRORÓG**

ADRES INWESTORA : **ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg**

BRANŻA :budowlano- drogowa

NARZUTY

Stawka r-g:

Narzuty: koszty pośrednie (R+S):

Zysk: (R+S+Kp)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót: zł

Słownie:

Wykonawca

Adres Wykonawcy.....

Data :

Lp.	podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	Jedn.	Ilość	Krot.	Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1.1	Kalkulacja własna	Rozbiórka wiaty przystanku autobusowego wraz z wywozem i utylizacją na odległość do 10 km	kpl	1,00			
1.2	Kalkulacja własna	Roboty wstępne i przygotowawcze zerwanie nawierzchni jednowarstwowej, żwirowej	m ²	419,76			
1.3	KNR 231/814/2	Rozebranie istniejących oporników	m	294,00			
1.4	KNR 404/1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładoczym na odległość 1 km wraz z utylizacją	m ³	40,64			
1.5	KNR 404/1103/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1km ponad 1 km transportu (do 10 km)	m ³	40,64	9,00		
2.	Element	ROBOTY MODERNIZACYJNE					
2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokość do 20 cm	m ²	419,76			
2.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości (wykonywanie do głębokości 40cm)	m ²	419,76	4,00		
2.3	KNR 201/214/4	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 5 cm głębokości transportu, ponad 1 km samochodami samowładoczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5t (do 10 km)	m ³	167,90	20,00		
2.4	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²	419,76			
2.5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	419,76			
2.6	KNR 231/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	419,76			
2.7	KNR 231/105/8	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm (do gr. 25 cm)	m ²	419,76	22,00		
2.8	KNR 231/302/4	Nawierzchnie z kostki granitowej 8/8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka granitowa surowo-tupana kolor szary w tym: (obrzeże kostka granitowa 12/12 cm z zapora betonową)	m ²	419,76			
2.9	Kalkulacja własna	Ławki parkowe, design stylizowany „Retro”	kpl	8,00			
2.10	Kalkulacja własna	Wiaty przystanku autobusowego – przeszklonego. Wysokość całkowita przystanku 2595mm. Długość dachu 5000mm, szer.dachu 2260 mm (wg opisu techn.)	kpl	1,00			

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Nazwa elementu	Cena netto PLN	%Wartość kosztorysu
1	Roboty rozbiórkowe (1.1-1.5)		
2	Roboty modernizacyjne (2.1-2.10)		
	Razem Modernizacja Rynku w Ostrorogu		
	Razem Wartość kosztorysu netto		

Słownie.....