

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 528658-2013 z dnia 2013-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostroróg

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg Zakres robót obejmuje roboty budowlano - montażowe, w tym: - roboty przygotowawcze - budowę przepompowni ścieków - budowę sieci...

Termin składania ofert: 2014-01-27

---

## **Ostroróg: Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg**

**Numer ogłoszenia: 70232 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

528658 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miasto i Gmina Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg, woj. wielkopolskie, tel. 061 29 31 710, faks 061 29 31 712.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg Zakres robót obejmuje roboty budowlano - montażowe, w tym: - roboty przygotowawcze - budowę przepompowni ścieków - budowę sieci kanalizacji sanitarnej - instalacja elektryczna - roboty drogowe odtworzeniowe  
Kanalizacja sanitarna obejmuje wykonanie sieci grawitacyjno-tłocznej wraz przepompowniami ścieków i lokalnymi punktami tłocznymi. Całość inwestycji podzielona jest na następujące zadania: 1. Zadanie I zlewnia pompowni PS1; PS2 i LPT1 1.1. Wykonanie robót ziemnych do wykonania rurociągów i elementów uzbrojenia (wykop, zasyp wykopów wraz z umocnieniem ścian i odwodnieniem, wymiana gruntów) wraz z niezbędnymi kosztami i uzgodnieniami z zarządzającymi terenem na trasie sieci. 1.2. Wykonanie pompowni ścieków PS1; PS2; i LPT1 wraz z ogrodzeniem utwardzeniem terenu i wykonaniem instalacji elektrycznych 1.3. Montaż sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości łącznej 2145 mb w tym 1.3.1. rury lite PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 200 o długości 1579 m 1.3.2. rury lite PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 160 o długości 391 m 1.3.3. montaż studni żelbetowych dn. 1200 (przelotowe i rozprężne) - 114 szt. 1.4. Wykonanie przejść metodą bezwykopową 1.4.1. przeciski pod drogą wojewódzką dn. 356x10,9 68,5m 1.4.2. przeciski pod drogą wojewódzką dn. 273x7, 16m 1.5. Montaż sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 1.5.1. dn. 90 o długości łącznej 629 m 1.5.2. Montaż studni połączeniowej z wyposażeniem - 1szt 1.5.3. Wykonanie przewiertu sterowanego dn. 160 - 15m 1.6. Wykonanie odtworzeń nawierzchni na trasie kanalizacji zgodnie z zaleceniami władających terenem 1.7. Przeprowadzenie, prób, rozruchów i odbiorów wykonanych robót 2. Zadanie II zlewnia pompowni PS4; PS5; PS6 i LPT4 2.1. Wykonanie robót ziemnych do

wykonania rurociągów i elementów uzbrojenia (wykop, zasyp wykopów wraz z umocnieniem ścian i odwodnieniem, wymiana gruntów) wraz z niezbędnymi kosztami i uzgodnieniami z zarządzającymi terenem na trasie sieci. 2.2. Wykonanie pompowni ścieków PS4; PS5; PS6 i LPT4 wraz z ogrodzeniem utwardzeniem terenu i wykonaniem instalacji elektrycznych 2.3. Montaż sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości łącznej 2366w tym 2.3.1. rury lite PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 200 o długości 1804 m 2.3.2. rury lite PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 160 o długości 392 m 2.3.3. montaż studni żelbetowych dn. 1200 (przelotowe i rozprężne) - 103 szt. 2.4. Wykonanie przejść metodą bezwykopową 2.4.1. przeciski pod drogą wojewódzką dn. 356x10,9 14m 2.5. Montaż sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 2.5.1. dn. 90 o długości łącznej 727 m 2.5.2. dn. 63 o długości łącznej 34 m 2.5.3. Montaż studni czyszczakowych z wyposażeniem - 2szt 2.6. Wykonanie odtworzeń nawierzchni na trasie kanalizacji zgodnie z zaleceniami władających terenem 2.7.

Przeprowadzenie, prób, rozruchów i odbiorów wykonanych robót 3. Zadanie III zlewnia pompowni PS3; PS7 i PS8 3.1.

Wykonanie robót ziemnych do wykonania rurociągów i elementów uzbrojenia (wykop, zasyp wykopów wraz z umocnieniem ścian i odwodnieniem, wymiana gruntów) wraz z niezbędnymi kosztami i uzgodnieniami z zarządzającymi terenem na trasie sieci. 3.2. Wykonanie pompowni ścieków PS3; PS7; i PS8 wraz z ogrodzeniem utwardzeniem terenu i wykonaniem instalacji elektrycznych 3.3. Montaż sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości łącznej 1554 mb w tym 3.3.1. rury lite PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 200 o długości 1264 m 3.3.2. rury lite PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 160 o długości 211 m 3.3.3. Montaż studni żelbetowych dn. 1200 (przelotowe i rozprężne) - 52 szt. 3.4. Wykonanie przejść metodą bezwykopową 3.4.1. przeciski pod droga wojewódzka dn. 356x10,9 18m 3.4.2. przeciski pod droga wojewódzka dn. 273x7, 49m 3.5. Montaż sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 3.5.1. dn. 90 o długości łącznej 812 m 3.5.2. Montaż studni czyszczakowych z wyposażeniem - 2szt 3.6. Wykonanie odtworzeń nawierzchni na trasie kanalizacji zgodnie z zaleceniami władających terenem 3.7. Przeprowadzenie, prób, rozruchów i odbiorów wykonanych robót 4. Zadanie IV zlewnia pompowni PS9 i zabudowy jednorodzinnej Piaskowo-Karolewo 4.1. Wykonanie robót ziemnych do wykonania rurociągów i elementów uzbrojenia (wykop, zasyp wykopów wraz z umocnieniem ścian i odwodnieniem, wymiana gruntów) wraz z niezbędnymi kosztami i uzgodnieniami z zarządzającymi terenem na trasie sieci. 4.2. Wykonanie pompowni ścieków PS9 wraz z ogrodzeniem utwardzeniem terenu i wykonaniem instalacji elektrycznych 4.3. Montaż sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości łącznej 1262 mb w tym 4.3.1. rury lite PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 200 o długości 916 m 4.3.2. rury lite PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 160 o długości 254 m 4.3.3. Montaż studni żelbetowych dn. 1200 (przelotowe i rozprężne) - 51 szt. 4.4. Montaż sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 4.4.1. dn. 90 o długości łącznej 141 m 4.5. Wykonanie odtworzeń nawierzchni na trasie kanalizacji zgodnie z zaleceniami władających terenem 4.6. Przeprowadzenie, prób, rozruchów i odbiorów wykonanych robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie realizowane w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- DOMAR, Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8738890,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 5900410,05
- Oferta z najniższą ceną: 5900410,05 / Oferta z najwyższą ceną: 10061609,83
- Waluta: PLN.

z up.  **PRZEMISTRZA**  
**Starosty Żołądkowski**  
Sekretarz Gminy