

KOSZTORYS OFERTOWY 005-00-001

CPV:

Nazwa robót: Remont ulicy Robotniczej w Ostrorogu Km 0+000 - 0+223,00
Lokalizacja: Ostroróg 64-560

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 005-00-001

CPV:

Nazwa robót: Remont ulicy Robotniczej w Ostrorogu Km 0+000 - 0+223,00

Lokalizacja: Ostroróg 64-560

Zamawiający:

poziom cen robót.....
 poziom cen robocizny.....
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....
 dopłata do robocizny..... %
 poziom cen materiałów.....
 koszty zakupu materiałów..... %
 poziom cen sprzętu.....
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
 zysk od R+S+Ko.....
 dopłata / opust od całości..... %
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 005-00-001

Strona 1

24-09-2014

SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	
2	PODBUDOWY, ROBOTY ZIEMNE	
3	ELEMENTY BETONOWE	
4	CHODNIKI	
5	NAWIERZCHNIA	
6	OZNAKOWANIE	
7	ROBOTY RÓŻNE	
OGÓŁEM		
OGÓŁEM NETTO								

KOSZTORYS OFERTOWY 005-00-001

CPV:

Nazwa robót: Remont ulicy Robotniczej w Ostrorogu Km 0+000 - 0+223,00

Lokalizacja: Ostroróg 64-560

Inwestor:

KOSZTORYS 005-00-001

Strona 1

24-09-2014

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	10	CEN 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,223
1	11	N006-08-02-03-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm	m ²	91,000
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	20	CEN N006-08-06-02-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	485,000
1	21	KNR 231-08-14-02-00 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	39,000
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	30	KNR 231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	24,250
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	41	N006-08-05-08-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35cm i trylinki podsypka cementowo-piaskowa	m ²	931,000
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	50	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	152,825
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	60	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	152,825
				S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	80	KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (9km)	m ³	152,825
				S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	PODBUDOWY, ROBOTY ZIEMNE					
2	20	N006-01-02-03-00 Koryto na poszerzeniu jezdni lub chodnika głęb 30 cm w gruncie kategorii 2/4	m ²	931,000
				R
				S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	30	KNNR N001-02-07-02-00 Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³	279,300
				R
				S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	40	KNNR N001-02-08-01-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach gruntowych (5km)	m ³	279,300
				R
				S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	70	KNR 201-01-25-04-00 Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami	m ²	56,000
				R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	90	KNR 221-02-18-01-00 Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przrzutem	m ³	8,400
				R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3		ELEMENTY BETONOWE				
3	10	N006-04-03-03-01 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	367,500
				R
				M
				T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	11	N006-04-03-03-01 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	87,500
				R
				M
				T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	20	KNR 231-06-06-03-00 Ścieki z kostki betonowej cm na podsypce cementowo-piaskowej, ława betonowa B15	metr	455,000
				R
				M
				T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	30	N006-04-04-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	80,000
				R
				M
				T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	40	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowe z oporem (0,035m3/m)	m ³	2,800
				R
				M
				T
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4		CHODNIKI				
4	10	N006-01-04-01-00 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grub 10 cm	m ²	931,000
				R
				M
				T
				S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4	30	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	931,000
				R	
				M	
				T	
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4	40	N006-05-02-03-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (chodniki)	m ²	749,550
				R	
				M	
				T	
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4	50	N006-05-02-03-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (zjazd)	m ²	181,450
				R	
				M	
				T	
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	NAWIERZCHNIA					
5	10	CEN 231-20-06-04-00 Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm z odwiezieniem	m ²	1360,000
5	20	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	54,400
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	21	KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (do 5km)	m ³	54,400
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	30	N006-10-05-06-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	1360,000
				R	
				M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
				T	
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	40	N006-10-05-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	2180,000
				R	
				M	
				T	
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	50	N006-01-08-02-00 Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową	Mg	40,000
				R	
				M	
				T	
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	61	KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	1269,000
				R	
				M	
				T	
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	70	KNR 231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 2 cm	m ²	1269,000
				R	
				M	
				T	
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
6	OZNAKOWANIE					
6	10	KNR 231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego	szt	1,000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
6	20	KNR 231-07-02-01-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	3,000
				R	
				M	
				T	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
6	30	KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² (A-7, D-5, B43)	szt	3,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
6	40	KNR 231-07-06-02-00 Malowanie farbą chlorokauczkową linii ciągłych segregacyjnych mechanicznie	m ²	7,400
				R	
				M	
				T	
				S	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
7		ROBOTY RÓŻNE				
7	10	KNR 231-14-06-02-00 Regulacja pionowa ulicznych krutek ściekowych	szt	10,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
7	20	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	6,000
				R	
				M	
				T	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
OGÓLEM KOSZTORYS 005-00-001					

PRZEDMIAR ROBÓT 005-00-001

CPV:

Nazwa robót: Remont ulicy Robotniczej w Ostrorogu Km 0+000 - 0+223,00

Lokalizacja: Ostroróg 64-560

Inwestor:

PRZEDMIAR 005-00-001

Strona 1

24-09-2014

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	10	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,223
1	11		N006-08-02-03-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm	m ²	91,000
1	20	CEN	N006-08-06-02-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	485,000
1	21	KNR	231-08-14-02-00 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	39,000
1	30	KNR	231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	24,250
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Poziom 1	485*0,05		24,250
1	41		N006-08-05-08-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35cm i trylinki podsypka cementowo-piaskowa	m ²	931,000
1	50	KNR	404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	152,825
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Poziom 1	485*0,15*0,30+91*0,15+24,25+931*0,1		152,825
1	60	KNR	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	152,825
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Poziom 1	485*0,15*0,30+91*0,15+24,25+931*0,1		152,825
1	80	KNR	404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (9km)	m ³	152,825
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Poziom 1	485*0,15*0,30+91*0,15+24,25+931*0,1		152,825
2 PODBUDOWY, ROBOTY ZIEMNE					
2	20		N006-01-02-03-00 Koryto na poszerzeniu jezdni lub chodnika głęb 30 cm w gruncie kategorii 2/4	m ²	931,000
2	30	KNNR	N001-02-07-02-00 Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³	279,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Poziom 1	931*0,3		279,300
2	40	KNNR	N001-02-08-01-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach gruntowych (5km)	m ³	279,300
2	70	KNR	201-01-25-04-00 Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami	m ²	56,000
2	90	KNR	221-02-18-01-00 Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przerzutem	m ³	8,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Poziom 1	56*0,15		8,400
3 ELEMENTY BETONOWE					
3	10		N006-04-03-03-01 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	367,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Poziom 1	226+229-87,5		367,500
3	11		N006-04-03-03-01 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	87,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Poziom 1	6+9+8+10+4+4+4+4+7+8+4+8+4+3,5+4		87,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	20	KNR 231-06-06-03-00	Ścieki z kostki betonowej cm na podsypce cementowo-piaskowej, ława betonowa B15	metr	455,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> 226+229	455,000
3	30	N006-04-04-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	80,000
3	40	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod opornik betonowe z oporem (0,035m3/m)	m ³	2,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> 80*0,035	2,800
4 CHODNIKI					
4	10	N006-01-04-01-00	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grub 10 cm	m ²	931,000
4	30	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	931,000
4	40	N006-05-02-03-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (chodniki)	m ²	749,550
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> 931-181,45	749,550
4	50	N006-05-02-03-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem (zjazd)	m ²	181,450
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> 9+16,3+15,6+20+7,5+6+10,8+10,8+17,6+19,10+8,4+17,75+8,7+6,90+7	181,450
5 NAWIERZCHNIA					
5	10	CEN 231-20-06-04-00	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm z odwiezieniem	m ²	1360,000
5	20	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	54,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1360*0,04	54,400
5	21	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (do 5km)	m ³	54,400
5	30	N006-10-05-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	1360,000
5	40	N006-10-05-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	2180,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1360+820	2180,000
5	50	N006-01-08-02-00	Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanka asfaltową	Mg	40,000
5	61	KNR 231-03-10-05-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	1269,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1360-455*0,2	1269,000
5	70	KNR 231-03-10-06-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 2 cm	m ²	1269,000
6 OZNAKOWANIE					
6	10	KNR 231-07-03-03-00	Zdjęcie znaku drogowego	szt	1,000
6	20	KNR 231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	3,000
6	30	KNR 231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² (A-7, D-5, B43)	szt	3,000
6	40	KNR 231-07-06-02-00	Malowanie farbą chlorokauczkową linii ciągłych segregacyjnych mechanicznie	m ²	7,400
7 ROBOTY RÓŻNE					
7	10	KNR 231-14-06-02-00	Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych	szt	10,000
7	20	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	6,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY 005-00-001

CPV:

Nazwa robót: Remont ulicy Robotniczej w Ostrorogu Km 0+000 - 0+223,00
Lokalizacja: Ostroróg 64-560

Inwestor:

KOSZTORYS 005-00-001

Strona 1

24-09-2014

SYKAL-NET
WARTOŚĆ

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	3146,75
R A Z E M :					

M A T E R I A Ł Y

1	1020399	Olej napędowy	kg	39,24
2	1040099	Asfalt drogowy	kg	1111,80
3	1323711	Słupek stal z rur ø 50	kg	32,70
4	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	1,61
5	1358000	Tablice znaków drogowych	szt	3,00
6	1521099	Farby chlorokauczukowe do gruntowania	dm ³	2,91
7	1530460	Rozcieńczalniki do wyrobów chlorokauczuk	dm ³	0,93
8	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	296,24
9	1601099	Piaski do betonów	m ³	76,16
10	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	130,45
11	1690099	Gruz	m ³	0,14
12	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	15,27
13	2220102	Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary	metr	464,10
14	2222310	Kostka brukowa betonowa grub 8 cm	m ²	91,00
15	2222311	Kostka brukowa beton grub 8 cm szara	m ²	949,62
16	2222503	Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare	metr	81,60
17	2370610	Beton żwirowy B-10	m ³	9,46
18	2370630	Beton żwirowy B-15	m ³	22,75
19	2370699	Betony żwirowe	m ³	5,61
20	2390102	Beton asfalt grysowy warstwa ścieralna	Mg	129,44
21	2390301	Masa asfaltowa z piaskiem	Mg	40,60
22	2602003	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,27
23	2602099	Deski iglaste obrzynane	m ³	0,40
24	3930000	Woda przemysłowa	m ³	66,02
25	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m ³	0,02
R A Z E M :					

S P R Z Ę T

1	11133	Koparka kołowa 0,6 m ³	m-godz	21,85
2	11162	Koparka gąsienicowa 0,4 m ³	m-godz	17,65
3	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	8,32
4	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,56
5	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	2,51
6	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	46,79
7	12115	Walec statyczny samojezdny 15 Mg	m-godz	10,76
8	12411	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg	m-godz	51,48
9	39116	Ciągnik kołowy 50 kM	m-godz	28,91
10	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,84
11	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	111,55
12	39812	Samochód wywrotka 5-10 Mg	m-godz	7,04
13	45111	Wibrator powierzchniowy	m-godz	121,03
14	52271	Skraplarka do bitumu przewoźna z pompą	m-godz	26,60
15	52311	Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m	m-godz	9,64

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	SYKAL-NET WARTOŚĆ
16	52312	Rozścielacz mas bitumicznych szer 4,5 m	m-godz	2,24
17	52511	Szczotka mechaniczna	m-godz	2,31
18	52541	Malowarka do pasów na drogach	m-godz	0,17
19	83111	Sprężarka spalinowa do 5 m ³	m-godz	28,62
					R A Z E M :