

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Wymiana chodnika i krawężnika ul.Kapłańska,ul.Podgórna,ul.Zamkowa
Obiekt: Ul.Kapłańska,podgórna i Zamkowa w m.Ostroróg
Rodzaj robót: Drogowe

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 10-03-2015

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Wymiana chodnika i krawężnika ul.Kapłańska,ul.Podgórna,ul.Zamkowa
Obiekt: Ul.Kapłańska,podgórna i Zamkowa w m.Ostroróg
Rodzaj robót: Drogowe

PRZEDMIAR

Strona 1

10-03-2015

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|-----|---|
| 1 | Ul.Kapłańska |
| 1.1 | CPV 45110000-1: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |
| 1.2 | CPV 45233000-9: Elementy ulic |
| 2 | Ul.Podgórna i Zamkowa |
| 2.1 | CPV 45110000-1: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |
| 2.2 | CPV 45233000-9: Elementy ulic |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Wymiana chodnika i krawężnika ul.Kapłańska,ul.Podgórna,ul.Zamkowa
 Obiekt: Ul.Kapłańska,podgórna i Zamkowa w m.Ostroróg
 Rodzaj robót: Drogowe

PRZEDMIAR

Strona 1

10-03-2015

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Ul.Kapłańska				
1.1	CPV 45110000-1: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 231-08-13-03-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	359,000
1.1	20	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m ²	480,000
1.1	30	KNR 231-08-11-01-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych -trylinka- 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	69,000
1.1	40	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	35,000
1.2	CPV 45233000-9: Elementy ulic				
1.2	50	KNR 231-04-01-03-00	Regulacja rowka pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 pod krawężnik wystający 10cm i wtopiony (253+23,5+60+28,5=365mb)	metr	365,000
1.2	60	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem(365x0,03m3/mb=10,95m3)	m ³	10,950
1.2	70	KNR 231-04-02-04-00	Wzmocnienie oporu w ilości 0,03m3/mb	m ³	10,950
1.2	80	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	365,000
1.2	90	KNR 231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy wtapiany 10x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej-zamknięcia wjazdów od strony posesji	metr	65,000
1.2	100	KNR 231-01-02-01-00	Regulacja koryta pod chodnik i wjazdy głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4(463+97+60=620m2)	m ²	620,000
1.2	110	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa pod wjazdy z chudego betonu Rm 6-9MPa gr.15cm	m ²	97,000
1.2	120	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej grafit(starobruk-np.EPOKA) grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	157,000
1.2	130	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej(starobruk-np.EPOKA)	m ²	463,000
1.2	140	KNR 231-05-11-02-00	Przełożenie nawierzchni pozbruk - istniejącej-materiał z odzysku	m ²	24,000
1.2	150	Wycena własna	Zabezpieczenie cokolików i ścian budynków folią kubełkową szer.30cm	metr	400,000
2	Ul.Podgórna i Zamkowa				
2.1	CPV 45110000-1: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
2.1	160	KNR 231-08-13-03-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej(308+140=448mb)	metr	448,000
2.1	170	KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m ²	326,000
2.1	180	KNR 231-08-11-01-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych -trylinka- 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	254,000
2.1	190	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	63,000
2.2	CPV 45233000-9: Elementy ulic				
2.2	200	KNR 231-04-01-03-00	Regulacja rowka pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 pod krawężnik wystający 10cm i wtopiony (253+23,5+60+28,5=365mb)	metr	448,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.2	210	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem(448x0,03m3/mb=13,44m3)	m ³	13,440
2.2	220	KNR	231-04-02-04-00 Wzmocnienie oporu w ilości 0,03m3/mb	m ³	13,440
2.2	230	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej(308+140=448mb)	metr	448,000
2.2	240	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 10x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej-zamknięcia wjazdów od strony posesji	metr	140,000
2.2	250	KNR	231-01-02-01-00 Regulacja koryta pod chodnik i wjazdy głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4(326+254+61=641m2)	m ²	641,000
2.2	260	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa pod wjazdy z chudego betonu Rm 6-9MPa gr.15cm	m ²	254,000
2.2	270	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej grafit(starobruk-np.EPOKA) grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	254,000
2.2	280	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej(starobruk-np.EPOKA)	m ²	326,000
2.2	290	KNR	231-05-01-06-00 Wykonanie obrukowania opaski i terenu przy pompie kamieniem polnym lub brukiem granitowym	m ²	61,000
2.2	300	Wycena własna	Zabezpieczenie cokolików i ścian budynków folią kubełkową szer.30cm	metr	400,000