

1 PRZEDMIAR ROBÓT

Opis pozycji	Jedn.	Ilość
Chodniki	-	-
rozbiórka nawierzchnia chodników z płytek chodnikowych 35x35cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 gr. 6cm	m2	90
rozbiórka obrzeży betonowych 8x30cm	m	146
Korytowanie, śr. 10cm , profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	114
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie lub kruszywa betonowego z domieszkami gruzu ceglanego nie więcej niż 10% 0/40mm grub. 10cm	m2	114
nawierzchnia chodników z płytek chodnikowych 35x35cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 gr. 6cm		-
- kolor czerwony	m2	38
- kolor szary	m2	76
razem	m2	114
obrzeże betonowe 8x30cm na ławie z betonu C12/15	m	206
- wywóz elementów betonowych z rozbiórki	m3	10
- wywóz gruntu z korytowania	m3	12
Zjazdy		
Korytowanie gr.śr. 15cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	20
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie lub kruszywa betonowego z domieszkami gruzu ceglanego nie więcej niż 10% 0/40mm grub. 15cm	m2	20
nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej (wibroprasowanej) gr. 8cm kolor grafitowy	m2	20
krawężnik betonowy 22x15cm na ławie z betonu C12/15	m	16
obrzeże betonowe 8x30cm na ławie z betonu C12/15	m	16
- wywóz gruntu z korytowania	m3	3