

Wymiana chodnika i modernizacja nawierzchni na Rynku w Ostrogu

KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I

lp	nr SST	Opis pozycji i obliczenie	ilość	J.m.	cena jedn.	Wartość
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8						
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe i dokumentacja powykonawcza	1,000	kpl		0,00
2	D 01.01.04	Rozbiórka nawierzchni parkingów wraz z podbudową(220+203=423m2)	423,00	m2		0,00
3	D 01.01.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (ok.5 cm) wraz z podbudową pod ściek (65+44=109mbx0,3=32,7m2)	32,70	m2		0,00
4	D 01.01.04	Rozbiórka chodnika wraz z krawężnikiem wystającym	111,00	m2		0,00
5	D 01.01.04	Rozbiórka obrzeży i oporników na ławie betonowej	70,00	m		0,00
6	D 05.03.11	Wyfrezowanie wcinki pod w. ścieralną -wloty ulic dochodzących do rynku	40,00	m2		0,00
7	D 01.01.04	Demontaż elementów małej architektury	3,00	szt.		0,00
8	D 01.01.04	Rozbiórka nawierzchni z płytek lub kostki - do regulacji	20,00	m2		0,00
9	D 01.01.04	Wywóz gruzu z terenu budowy wraz z ewentualną utylizacją (423x0,3+32,7x0,3+70x0,08x0,3+20=138,4m3)	158,40	m3		0,00
II. Roboty ziemne CPV 45111000-8						
10	D 02.01.01	Wykonanie wykopów: - rowki pod oporniki 70x0,3x0,3=6,3m3 z rozplantowaniem urobku na terenie przyległym	6,30	m3		0,00
III. Montaż obudów pni drzew z wymianą i uzupełnieniem podłoża gruntu						
11	D 00.00.00	Montaż obudów pni drzew z wymianą i uzupełnieniem podłoża gruntu	3,00	szt.		0,00
IV. Podbudowy CPV 45233000-9						
12	D 04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie koryta - kostka brukowa betonowa i granitowa140+185=325m2	325,00	m2		0,00
13	D 04.01.03	Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego Rm=6-9MPa gr 15cm	325,00	m2		0,00
14	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod w. wiążącą 0,8kg/m2	668,00	m2		0,00
V. Nawierzchnie CPV 45233000-9						
15	D 05.03.05a	Wykonanie w. wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W (50/70; KR1-2) - (średnio 5,0cm)	668,00	m2		0,00
16	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	668,00	m2		0,00
17	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S (50/70; KR1-2) - 4cm	668,00	m2		0,00
VI. Elementy ulic CPV 45233000-9						
18	D 05.04.01	Ustawienie krawężnika najazdowego 15x22 i wystającego chodnik-15x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem o obj. 0,06m3/m(60+43=103mb)	103,00	m		0,00
19	D 05.04.02	Ustawienie obrzeży 8x30 na ławie z betonu C12/15 o obj. 0,03m3/m	67,00	m		0,00
20	D 05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej cegła szara o gr. 8cm na podsypce cem - piasek gr. 5-7cm(parkingi325m2;chodnik-111m2)	436,00	m2		0,00
21	D 05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej granitowej 8-11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.śr 5cm	108,00	m2		0,00
22	D 05.04.02	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 8cm na ławie z C12/15 o obj. 0,05m3/mb	110,00	m		0,00
VII. Oznakowanie						

23	kalk. własna	Wymiana istniejącego oznakowania	1,00	kpl		0,00
VIII.		Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9				
24	D 06.03.01	Humusowanie terenów zielonych do 10cm z obsianiem trawą	150,00	m2		0,00
			RAZEM NETTO			0,00
			Podatek VAT			0,00
			RAZEM BRUTTO			0,00

