

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Kluczewo - Kluczewo Huby odcinek tłuczniowy 0,88km

lp	opis pozycji i obliczenie	ilość	j. m.
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8			
1	Odtworzenie geodezyjne trasy	0,880	km
2	Karczowanie krzewów i małych drzewek	0,050	ha
3	Zdjęcie warstwy darniny i humusu o gr. do 10cm, wywóz nadmiaru na odkład	2 150,000	m2
II. Roboty ziemne CPV 45111000-8			
4	Wykonanie wykopów: - wykopy pod zjazdy z kruszywa 40,5 x 0,2 - wykopy pod poszerzenia - 1,5 x 870 x 0,35	464,85	m3
5	Wyzwóz gruntu z terenu inwestycji:	464,85	m3
III. Podbudowy CPV 45233000-9			
6	Wyprofilowanie i zagęszczenie koryta - poszerzenie 1,5x870m2 - zjazdy z kruszywa - 40,5m2	1 345,50	m2
7	Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie C1,5/2,0 gr. 15cm - droga tłuczniowa	1 345,50	m2
8	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej hydraulicznie (kruszywo łamane 0/31,5) - grubość 20cm - droga tłuczniowa	1 345,50	m2
9	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej hydraulicznie (warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5) - grubość śr. 8cm - droga tłuczniowa - 4000-1345,50m2	2 654,50	m2
V. Nawierzchnie CPV 45233000-9			
10	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę wiążącą	3 670,00	m2
11	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W (50/70) KR1-2 o grubości 6cm	3 670,00	m2
12	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	3 600,00	m2
13	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S (50/70) KR1-2 - o grubości 3cm	3 600,00	m2
14	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 20cm	40,50	m2
VI. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
15	Wymiana istniejącego oznakowania pionowego (znaki małe) - 2 szt.	2,00	szt
VII. Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9			
16	Zabezpieczenie wodociągów rura osłonową	22,00	m
17	Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych rurami typu np. arot	265,00	m
18	Plantowanie poboczy gruntowych gruntem typu rodzimego gr. do 15cm	1 100,00	m2
19	Zabezpieczenie lini energetycznej NN rura osłonową	6,00	m