

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAKRES I

Przebudowa drogi gminnej Kluczewo - Szczepankowo odcinek bitumiczny 3,08km

lp		opis pozycji i obliczenie	ilość	j. m.	cena jedn.	Wartość
I.	SST	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	D.01.01.01	Odtworzenie geodezyjne trasy	3,080	km		
2	D.01.02.01	Karczowanie krzewów i małych drzewek	0,300	ha		
3	D.01.02.01	Wycinka drzew	17,000	szt		
4	D.01.01.03	Zdjęcie warstwy darniny i humusu o gr. do 10cm, wywóz nadmiaru na odkład	18 233,000	m2		
5	D.01.01.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. do 6cm (naprawy cząstkowe)	1 530,000	m2		
6	D.05.03.11	Frezowanie miejscowe wciniek w drogi poprzeczne i na głównej	1,000	kpl		
II.		Roboty ziemne CPV 45111000-8				
7	D.02.01.01	Wykonanie wykopów: - wykopy pod zjazdy z kostki 348 x 0,3, - wykopy pod zjazdy z kruszywa 1 356,50 x 0,1	240,05	m3		
8	D.02.01.01	Odbudowa lub budowa nowych rowów odwadniających trójkątnych 0,5 x 2,0 x 0,3 x 4000mb	1 200,00	m3		
9	D.00.00.00	Wyzwóz gruntu z terenu inwestycji:	1 440,05	m3		
III.		Odwodnienie CPV 45230000-8				
10	D.00.00.00	Przepust PEHD o średnicy 600mm wraz z robotami ziemnymi, odtworzeniem nawierzchni, umocnieniem wlotu i wylotu oraz demontażem starego.	11,00	m		

11	D.00.00.00	Oczyszczenie przepustu	32,00	m		
IV.		Podbudowy CPV 45233000-9				
12	D.04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie koryta - zjazdy z kostki - 348m ² , - zjazdy z kruszywa - 1316m ² - pobocza umocnione - 3872m ² , - perony - 310m ²	5 846,00	m ²		
13	D.04.06.02	Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 15cm - zjazdy - 348,00m ²	348,00	m ²		
14	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 10cm - perony - 310,00m ²	310,00	m ²		
V.		Nawierzchnie CPV 45233000-9				
15	D.05.03.05a	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bet. asfaltowym AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża: - uzupełnienie ubytków	15,00	m ³		
16	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę wiążącą	17 186,00	m ²		
17	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z AC16W (50/70) KR1-2 o grubości 3-5cm, średnio 4cm	15 656,00	m ²		
18	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W (50/70) KR1-2 o grubości 6cm, (naprawy cząstkowe)	1 530,00	m ²		
19	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścierną	15 350,00	m ²		
20	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy ściernej z AC8S (50/70) KR1-2 - o grubości 3cm	15 350,00	m ²		
21	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki kolorowej gr.8cm na podsypce cem-piask. o grubości średnio 4cm.	348,00	m ²		
22	D.05.03.23	Regulacja nawierzchni zjazdów z kostki gr.8cm na podsypce cem-piask. o grubości średnio 10cm.	60,00	m ²		
23	D.04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 20cm	1 316,00	m ³		

24	D.04.04.02	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 10cm (ścinkę uwzględniono w zdjęciu humusu)	3 872,00	m2		
VI.		Elementy ulic CPV 45233000-9				
25	D.05.04.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem o obj. 0,125m3/m ze ściekirm z dwóch rzędów kostki brukowej.	164,00	m		
26	D.05.03.23	Nawierzchnia peronów z kostki brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cem-piask gr.4cm	310,00	m		
27	D.05.04.01	Ustawienie opornika betonowego 12x25 na ławie z betonu C12/15 z oporem o obj. 0,05m3/m	393,00	m		
28	D.05.04.01	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem o obj. 0,03m3/m	172,00	m		
VIII.		Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233290-8				
29	D.07.01.01	Malowanie linii krawędziowych mechanicznie - oznakowanie cienk warstwowe	367,20	m2		
30	D.07.01.01	Malowanie symboli farbą chlorokauczukową - oznakowanie cienk warstwowe	33,12	m2		
31	D.07.02.01	Wymiana istniejących znaków i tablic	20,00	szt		
32	D.00.00.00	Bariery sprężyste H2W4	217,00	m		
VIII.		Roboty wykończeniowe CPV 45400000-1				
33	D.06.01.01	Plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą (10 cm)	12 735,00	m2		
34	D.00.00.00	Regulacje skrzynek zaworów	6,00	szt		
35	D.00.00.00	Zabezpieczenie mediów rurami dwudzielnymi: - woda - 7m	7,00	m		
			RAZEM NETTO			
			PODATEK VAT (23%)			
			RAZEM BRUTTO			