

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Binino gm. Ostroróg
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 199/4, 206- OBREB BININO, GM.OSTRORÓG,
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Binino gm. Ostroróg
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 199/4, 206- OBREB BININO, GM.OSTRORÓG,
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

09-09-2018

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
2	CHODNIK, ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA
3	ELEMENTY BETONOWE ceny robót
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
O G Ó Ł E M ceny robót	
O G Ó Ł E M N E T T O						
P o d a t e k V A T						
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Binino gm. Ostroróg
 Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 199/4, 206- OBREB BININO, GM.OSTRORÓG,
 POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS		Strona 1			09-09-2018	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ SYKAL-NET
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,050
1	3	KNNR N006-08-06-02-00 Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej	metr	100,000
1	4	KNR 231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	60,000
1	5	KNR 231-08-15-06-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30,000
1	6	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochód	m ³	13,500
1	7	CEN 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³	13,500
2 CHODNIK, ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA						
2	1	CEN N006-01-02-02-00 Koryto pod chodnik i zjazd głęb śre 15 cm kat 3/4	m ²	220,000
2	2	KNNR N001-02-07-02-00 Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³	33,000
2	3	CEN N001-02-08-01-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg (5km)	m ³	44,000
2	4	CEN 231-01-03-02-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	220,000
2	5	CEN 231-01-11-03-00 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 grub 15 cm	m ²	213,000
2	6	CEN 231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub 15 cm	m ²	172,000
2	7	CEN 231-01-14-06-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5mm - dodatek za 10 cm	m ²	172,000
2	8	CEN 231-00-03-04-00 Nawierzchnia z kostki bet. gr.8cm pods cem-piasek kolor czerwony(chodnik)	m ²	41,000
2	9	CEN 231-00-03-04-00 Nawierzchnia z kostki bet. gr.8cm pods cem-piasek kolor szary(zjazd)	m ²	172,000
3 ELEMENTY BETONOWE						
3	1	CEN 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cement-piasek	metr	11,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	2	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa C12/15	m ³	0,770
3	3	CEN 231-04-07-05-00 Opornik betonowy betonowe 12x25 cm podsypka cement-piask spoiny zapr	metr	56,000
3	4	CEN 231-04-02-03-00 Ława betonowa zwykła pod oporniki i ściek bet. C12/15	m ³	4,820
3	5	CEN 231-06-06-01-00 Ścieki z elementów betonowych 25x33x8cm na podcypce cem-piaskowej	metr	112,000
<hr/>						
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
<hr/>						
4	1	CEN 201-05-06-05-00 Plantowanie terenu	m ²	80,000
4	2	CEN 201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 10 cm	m ²	80,000
4	3	CEN 231-01-03-02-00 Profilowanie i zagęszczenie poboczy	m ²	80,000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS					
<hr/>						

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Binino gm. Ostroróg
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 199/4, 206- OBREB BININO, GM.OSTRORÓG,
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

PRZEDMIAR		Strona 1			09-09-2018	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	IŁOŚĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,050
1	3	KNNR N006-08-06-02-00	Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej	metr		100,000
1	4	KNR 231-08-07-01-00	Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		60,000
1	5	KNR 231-08-15-06-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		30,000
1	6	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochód	m ³		13,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl		<i>Obliczenie ilości</i> 30*0,06+100*0,15*0,3+0,12*60	13,500
1	7	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³		13,500
2 CHODNIK, ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA						
2	1	CEN N006-01-02-02-00	Koryto pod chodnik i zjazd głęb śre 15 cm kat 3/4	m ²		220,000
2	2	KNNR N001-02-07-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³		33,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1		<i>Obliczenie ilości</i> 220*0,15	33,000
2	3	CEN N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg (5km)	m ³		44,000
2	4	CEN 231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		220,000
2	5	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 grub 15 cm	m ²		213,000
2	6	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub 15 cm	m ²		172,000
2	7	CEN 231-01-14-06-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5mm - dodatek za 10 cm	m ²		172,000
2	8	CEN 231-00-03-04-00	Nawierzchnia z kostki bet. gr.8cm pods cem-piasek kolor czerwony(chodnik)	m ²		41,000
2	9	CEN 231-00-03-04-00	Nawierzchnia z kostki bet. gr.8cm pods cem-piasek kolor szary(zjazd)	m ²		172,000
3 ELEMENTY BETONOWE						
3	1	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy najzdowy 15x22 cm na podsypce cement-piask	metr		11,000
3	2	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa C12/15	m ³		0,770
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl		<i>Obliczenie ilości</i> 11*0,07	0,770
3	3	CEN 231-04-07-05-00	Opornik betonowy betonowe 12x25 cm podsypka cement-piasek spoiny zapr	metr		56,000
3	4	CEN 231-04-02-03-00	Ława betonowa zwykła pod oporniki i ściek bet. C12/15	m ³		4,820
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl		<i>Obliczenie ilości</i> 43*0,06+56*0,2*0,2	4,820
3	5	CEN 231-06-06-01-00	Ścieki z elementów betonowych 25x33x8cm na podsypce cem-piaskowej	metr		112,000
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	1	CEN 201-05-06-05-00	Plantowanie terenu	m ²	80,000
4	2	CEN 201-05-10-01-00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 10 cm	m ²	80,000
4	3	CEN 231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie poboczy	m ²	80,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Binino gm. Ostroróg
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 199/4, 206- OBREB BININO, GM.OSTRORÓG,
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

09-09-2018

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	NAZWA	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-------	-----------	-------	------	---------

ROBOCIZNA

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	526,93
R A Z E M :					

MATERIAŁY

1	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	58,38
2	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,45
3	1602199	Pospółki do nawierzchni	m ³	13,99
4	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	8,21
5	2220102	Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary	metr	11,22
6	2222411	Kostka brukowa bet dwuteownik 20x16,5x6	szt	7881,00
7	2222504	Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare	metr	57,12
8	2603099	Krawędziaki iglaste	m ³	0,11
9	3930000	Woda przemysłowa	m ³	10,85
10	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m ³	0,01
11	3990199	Nasiona traw	kg	0,96
12	3994001	Ziemia urodzajna (humus)	m ³	4,16
R A Z E M :					

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :**S P R Z Ę T**

1	11133	Koparka kołowa 0,6 m ³	m-godz	1,93
2	11162	Koparka gąsienicowa 0,4 m ³	m-godz	2,09
3	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,98
4	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,09
5	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,50
6	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	7,65
7	12261	Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg	m-godz	4,81
8	12411	Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg	m-godz	9,24
9	12622	Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	45,37
10	39417	Ciągnik gąsienicowy 75 kM	m-godz	4,81
11	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,38
12	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	9,01
13	51121	Mieszarka doczepna	m-godz	4,81
R A Z E M :					