

Remont drogi gminnej-obręb geod.Rudki , dz.nr 102 (200mb+zjazd DP)-do końca trasy

ROBOTY DROGOWE

Lp.	nr SST	Opis pozycji i obliczenie	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
I.						
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8						
1	D 01.01.01	Odtworzenie geodezyjne trasy 200 mb	0,20	km		0,00
2	D 01.01.03	Zdjęcie warstwy darniny i humusu o gr. śr. 15cm, wywóz nadmiaru na odkład(pobocza-trasa+łuki zjazdu DP)	500,00	m2		0,00
3	D 05.03.11	Frezowanie profilujące 0 - 4 cm -wcinki i rampy	50,00	m2		0,00
II.						
Podbudowy CPV 45233000-9						
4	D 04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie koryta - ciąg pobocza-337,5m2	337,50	m2		0,00
5	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej hydraulicznie (kruszywo łamane 0/31,5) - grubość 10cm - pobocza -337,50m2	337,50	m2		0,00
III.						
Nawierzchnie CPV 45233000-9						
6	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę wiążącą(0,8kg/m2)	950,00	m2		0,00
7	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco- wyrównawczej z AC16W (35/50) KR3 - 2-6cm (średnio 4cm)	950,00	m2		0,00
8	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścierną(0,5kg/m2)	940,00	m2		0,00
9	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy ścierną z AC11S (50/70) KR3 - 4cm	940,00	m2		0,00
IV.						
Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9						
10	D 06.03.01	Plantowanie poboczy i terenów płaskich oraz muld na łukach zjazdu do DP	122,50	m2		0,00
Razem netto:						0,00
VAT:						0,00