
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi na terenie gminy Padew Narodowa
PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE : Zaduszniaki droga Majdan i na Stępnia o nr. ew. 430
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa pow. Mielec woj. Podkarpackie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Droga Majdan o nr. ew. 430 L - 1150 mb szer. naw. 3.0 m + 100 mb na Stępnia					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	1.15+0.1 1.25	km	1.250	
				RAZEM	1.250
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	1250x0.5x2 1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	1250x3 3750	m ²	3750.000	
				RAZEM	3750.000
4	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t		
d.1	1106-01	20% powierzchni 65	t	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.1	0310-05	ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1250x3+30 3780	m ²	3780.000	
				RAZEM	3780.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.1	0310-06	ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 3780	m ²	3780.000	
				RAZEM	3780.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za-	m ²		
d.1	0204-05	gęszcz.7 cm 1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy	m ²		
d.1	0204-06	1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -1250	m ²	-1250.000	
				RAZEM	-1250.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: