
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi na terenie gminy Padew Narodowa
PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE : Wojków droga na Lipecką o nr. ew. 885
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa pow. Mielec woj. Podkarpackie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Droga na Lipecką o nr. ew. 885 L - 500 mb szer. naw. 3.5 m					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.5	km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	500x0.5x2 500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV 500x4.5 2250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	500x4.5 2250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0114-08	grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -2250	m ²	-2250.000	
				RAZEM	-2250.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.1	0310-01	żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 500x3.5 1750	m ²	1750.000	
				RAZEM	1750.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.1	0310-02	żąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. -1070	m ²	-1070.000	
				RAZEM	-1070.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.1	0310-05	ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1070	m ²	1070.000	
				RAZEM	1070.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za-	m ²		
d.1	0204-05	gęszcz.7 cm - pobocza 500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy	m ²		
d.1	0204-06	1 cm grub.po zagęszcz. -500	m ²	-500.000	
				RAZEM	-500.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: