

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zabudowa wyrw, remont i odbudowa przepustów uszkodzonych w czasie powodzi - Złoty Potok w m. Padew Narodowa - gm. Padew Narodowa  
PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE : Padew Narodowa - Złoty Potok  
INWESTOR : Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  
ADRES INWESTORA : Rzeszów ul. Hetmańska 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopec  
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2010

---

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... 50.00 % R, S  
Zysk [Z] ..... 5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... 22.00 %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.07.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Złoty Potok wyrwa w km 3+620 dł.5m</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0414-02</b>	splantowanie wyrwy	m <sup>3</sup>	5.000	
		5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	<b>KNR 2-01</b>	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer.do 5 m (nachylenie skarpy 1:5	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0124-01</b>	kat.gr.I-III)	m <sup>2</sup>	25.000	
		25			
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	<b>KNR 2-11</b>	Wykonanie opasek z faszyny luzem o wym. (wys./szer.) 40/20 cm między rzę-	m		
d.1	<b>0506-04</b>	dami kołków	m	10.000	
		10			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	<b>KNR 2-01</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0208-04</b>	gr.kat.III z transp.urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągni-	m <sup>3</sup>	18.000	
		kami na odleg.do 0.5 km			
		18			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
5	<b>KNR 2-01</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przy-	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0214-06</b>	czepami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-	m <sup>3</sup>	18.000	
		IV			
		Krotność = 5			
		18			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
6	<b>analiza</b>	koszt ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>własna</b>	18	m <sup>3</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
7	<b>KNR 2-01</b>	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładow-	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0313-02</b>	czymi (kat.gr.III-IV)	m <sup>3</sup>	23.000	
		23			
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
8	<b>KNR 2-01</b>	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0506-01</b>	25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
9	<b>KNNR-W 10</b>	Umacnianie skarp wykopów i nasypów; biowłóknina na warstwie humusu gr. 5	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2110-08</b>	cm	m <sup>2</sup>	25.000	
		25			
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto	741.69	588.44	406.03	573.85	86.10	2396.11
	VAT						527.14
	<b>Razem brutto</b>						<b>2923.25</b>

Słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy i 25/100 zł