
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg gminnych w miejscowościach Padew Narodowa (droga do oczyszczalni ścieków) Zachwiejów (droga Zachwiejów na cmentarz) oraz rowów melioracji wodnej szczegółowej w sołectwach Wojków, Pierzchne, Padew Nar.uszkodzonych w czasie powodzi-gmina Padew Nar.

PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE : Droga nr. 2262 - oczyszczalnia ścieków

INWESTOR : Gmina Padew Narodowa

ADRES INWESTORA : Padew Narodowa pow. Mielec woj.Podkarpackie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopec

DATA OPRACOWANIA : 13.10.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.10.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.2	km km	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 200x1.0 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dal- sze 5 cm głębok.koryta Krotność = 2 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
5	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) - ziemia z koryta 40	m ³ m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II 40	m ³ m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
9	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
10	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 700	m ² m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
11	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 700	m ² m ²	700.000	
				RAZEM	700.000