

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont rowów melioracji wodnej szczegółowej w sołectwach Wojków, Pierzchne, Padew Narodowa uszkodzonych w czasie powodzi - gmina Padew Narodowa  
PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE : Padew Narodowa rów - Osa Duża  
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa  
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa pow. Mielec woj. Podkarpackie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopec  
DATA OPRACOWANIA : 13.10.2010

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.10.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 15-01 0114-04</b>	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 10800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10800.000</b>
2	<b>KNR 15-01 0115-02</b>	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 10800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10800.000</b>
3	<b>KNR 15-01 0114-08</b>	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 1800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>
4	<b>KNR 15-01 0115-09</b>	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % 1800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>
5	<b>KNNR-W 10 2513-02</b>	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,6-1,2 m; gr. warstwy namułu 0, 20 m (odmularka - osprzęt skrobakowo-łańcuchowy) 1800	m m	 1800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>