
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont rowów melioracji wodnej szczegółowej w sołectwach Wojków, Pierzchne, Padew
Narodowa uszkodzonych w czasie powodzi - gmina Padew Narodowa
PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE : Padew Narodowa rów - Wirek
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa pow. Mielec woj.Podkarpackie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopec
DATA OPRACOWANIA : 13.10.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.10.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 10200	m ² m ²	 10200.000	
				RAZEM	10200.000
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 10200	m ² m ²	 10200.000	
				RAZEM	10200.000
3	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 1700	m ² m ²	 1700.000	
				RAZEM	1700.000
4	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % 1700	m ² m ²	 1700.000	
				RAZEM	1700.000
5	KNNR-W 10 2513-02	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,6-1,2 m; gr. warstwy namułu 0, 20 m (odmularka - osprzęt skrobakowo-łańcuchowy) 1700	m m	 1700.000	
				RAZEM	1700.000