
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont zapadniętych ciągów pieszych oraz części parkingowej uszkodzonych w czasie powodzi na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej
ADRES INWESTYCJI : Padew Narodowa
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2 pow. Mielec woj. podkarpackie
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	618	m	618.0000	
				RAZEM	618.0000
2	KNR 2-31	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0817-01	180	m	180.0000	
				RAZEM	180.0000
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia - rozebranie kostki brukowej	m ²		
d.1	0807-01	1884	m ²	1884.0000	
				RAZEM	1884.0000
4	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	129	m ³	129.0000	
				RAZEM	129.0000
2		Wykonanie nowych ciągów			
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.2	0103-01	1903	m ²	1903.0000	
				RAZEM	1903.0000
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	176+20.4+275+170	m	641.0000	
		641		RAZEM	641.0000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - B-10	m ³		
d.2	0402-03	641x0,2x0,2	m ³	25.6400	
		25.64		RAZEM	25.6400
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	641	m	641.0000	
				RAZEM	641.0000
9	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0606-03	- ścieki 30x30	m	88.0000	
		88		RAZEM	88.0000
10	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-05	1903	m ²	1903.0000	
				RAZEM	1903.0000
11	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-06	Krotność = 7	m ²	1903.0000	
		1903		RAZEM	1903.0000
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	chodnik 92x1.2	m ²	110.4000	
		110.4		RAZEM	110.4000
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	- pasy szer. po 0.2m	m ²	72.0000	
		72		RAZEM	72.0000
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	1332	m ²	1332.0000	
				RAZEM	1332.0000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	- ułożenie kostki z odzysku	m ²	389.0000	
		154+50+185		RAZEM	389.0000
		389		RAZEM	389.0000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Wykonanie nowych ciągów						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: