

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : " Rurociąg tłoczny sanitarny PE160 w Padwi Narodowej gmina Padew Narodowa"
ADRES INWESTYCJI : Padew Narodowa
INWESTOR : GMINA PADEW NARODOWA ,
ADRES INWESTORA : PADEW NARODOWA UL.GRUNWALDZKA 2, 39-340 PADEW NARODOWA
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ STASIOW
DATA OPRACOWANIA : 2011-03-01

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
2011-03-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BY-PASS PADEW					
1		RUROCIĄG TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0210-03	Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV 2980	m ³ m ³		
				2980.000	
				RAZEM	2980.000
2	KNNR 1 d.1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 157	m ³ m ³		
				157.000	
				RAZEM	157.000
3	KNNR 1 d.1 0214-01	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II 2980	m ³ m ³		
				2980.000	
				RAZEM	2980.000
4	KNNR 1 d.1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 157	m ³ m ³		
				157.000	
				RAZEM	157.000
5	KNNR 1 d.1 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II 2500	m ³ m ³		
				2500.000	
				RAZEM	2500.000
2		RUROCIĄG TŁOCZNY - ROBOTY MONTAŻOWE			
6	KNNR 11 d.2 0302-03	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm 1651	m m		
				1651.000	
				RAZEM	1651.000
7	KNNR 4 d.2 1117-01	Odwodnienie rurociągów sieci wodociagowych - odwadniak o śr. 100 mm 2	kpl kpl		
				2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 11 d.2 0402-04	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 200 mm w gruntach kat. III-IV - analogia - wykonanie przewiertów sterowanych rurą PE225 o długościach: 12+32+9+16+14 83	m m		
				83.000	
				RAZEM	83.000
9	KNNR 11 d.2 0402-04	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 150 mm w gruntach kat. III-IV - analogia - wykonanie części kolektora tłoczno-go PE160mm przewiertem sterowanym na długości 327m 327	m m		
				327.000	
				RAZEM	327.000
10	KNNR 11 d.2 0502-02	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm 5	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 11 d.2 0405-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m - analogia - studnia rozprężna 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3		PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW			
12	Kalkulacja d.3 własna	Wymiana pomp i rurociągów technologicznych w przepompowni. Doszczelnienie i odmulenie przepompowni. 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000