
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wojków, nr. ew. 886 i 1009 - obiekty poscaleniowe
ADRES INWESTYCJI : droga nr. 886 i 1009 Wojków gm. Padew Narodowa
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul Grunwaldzka 2 woj. podkarpackie
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga nr. 886 L - 470 mb szer. 4.0m			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1880	m ² m ²	1880.0000	
				RAZEM	1880.0000
2	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1880	m ² m ²	1880.0000	
				RAZEM	1880.0000
3	KNR 2-31 d.1 0203-01	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 12 cm 1880	m ² m ²	1880.0000	
				RAZEM	1880.0000
4	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - z mieszanki sortowanej 0-32 mm 1880	m ² m ²	1880.0000	
				RAZEM	1880.0000
5	KNR 2-31 d.1 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - z mieszanki sortowanej 0-32 mm Krotność = 3 1880	m ² m ²	1880.0000	
				RAZEM	1880.0000
2		Rów przydrożny L - 40mb			
6	KNR 2-01 d.2 0224-04	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.III 48	m ³ m ³	48.0000	
				RAZEM	48.0000
7	KNR 2-01 d.2 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 116	m ² m ²	116.0000	
				RAZEM	116.0000
8	KNR 2-01 d.2 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 48	m ³ m ³	48.0000	
				RAZEM	48.0000
3		Przepusty śr. 60 cm L -6.0m - rura PCV karbowana dwuwarstwowa			
9	KNR 2-01 d.3 0217-06	Wykopy oraz przepyki wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III 3.2	m ³ m ³	3.2000	
				RAZEM	3.2000
10	KNR 2-01 d.3 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) dokop pod podbudowę 0.6	m ³ m ³	0.6000	
				RAZEM	0.6000
11	KNR 2-01 d.3 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - podsypka pod podbudowę 6x0.5x0.1 0.3	m ³ m ³	0.3000	
				RAZEM	0.3000
12	KNR 2-01 d.3 0610-05	Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - mieszanka sortowana 0 - 32mm gr. 15 cm 6x0.5x0.15 0.45	m ³ m ³	0.4500	
				RAZEM	0.4500
13	KNR-W 2-18 d.3 0406-07	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o śr. nominalnej 600 mm 6	m m	6.0000	
				RAZEM	6.0000
14	KNR 2-01 d.3 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m obsypanie przepustów materiałem sytkim 2	m ³ m ³	2.0000	
				RAZEM	2.0000
15	KNR 2-01 d.3 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 2	m ³ m ³	2.0000	
				RAZEM	2.0000
16	KNR 2-01 d.3 0508-09	Darniowanie skarp na mur (na rab) przy wymiarach płytów 35x35 cm 8	m ² m ²	8.0000	
				RAZEM	8.0000
4		Droga nr.1009 L - 360 mb szer. 4.0m			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1440	m ² m ²	1440.0000	
				RAZEM	1440.0000
18	KNR 2-31 d.4 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1440	m ² m ²	1440.0000	
				RAZEM	1440.0000
19	KNR 2-31 d.4 0203-01	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 12 cm 1440	m ² m ²	1440.0000	
				RAZEM	1440.0000
20	KNR 2-31 d.4 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - z mieszanki sortowanej 0-32 mm 1440	m ² m ²	1440.0000	
				RAZEM	1440.0000
21	KNR 2-31 d.4 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - z mieszanki sortowanej 0-32 mm Krotność = 3 1440	m ² m ²	1440.0000	
				RAZEM	1440.0000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Droga nr. 886 L - 470 mb szer. 4.0m						
2	Rów przydrożny L - 40mb						
3	Przepusty śr. 60 cm L -6.0m - rura PCV karbowana dwuwarsztwowa						
4	Droga nr.1009 L - 360 mb szer. 4.0m						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: