
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi powodziowej w miejscowości Zachwiejów, nr. ew.349
ADRES INWESTYCJI : droga nr. 349 Zachwiejów gm. Padew Narodowa
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul Grunwaldzka 2 woj. podkarpackie
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga nr.349 L - 550mb szer. 3.0m			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	1650	m ²	1650.0000	
				RAZEM	1650.0000
2	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	1650	m ²	1650.0000	
				RAZEM	1650.0000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0203-01	1650	m ²	1650.0000	
				RAZEM	1650.0000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05	- z mieszanki sortowanej 0-32 mm	m ²	1650.0000	
		1650			
				RAZEM	1650.0000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: