
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wojków, nr. ew. 758 - obiekt poscaleniowy
ADRES INWESTYCJI : droga nr. 758 Wojków gm. Padew Narodowa
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul Grunwaldzka 2 woj. podkarpackie
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 8.08.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8.08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga nr .758 km 0+000 - 0+528 i 0+706 - 1+200 L - 1022 mb szer. 3.0m			
1	Analiza włas- d.1 na	Geodezyjne wytyczenie drogi	kpl		
		1	kpl	1.0000	
				RAZEM	1.0000
2	KNR 2-01 d.1 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0.08	ha	0.0800	
				RAZEM	0.0800
3	KNR 2-01 d.1 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		20	szt.	20.0000	
				RAZEM	20.0000
4	KNR 2-01 d.1 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		8	szt.	8.0000	
				RAZEM	8.0000
5	KNR 2-01 d.1 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km Wykonanie koryta gł. 20 cm szer. 3.0m wraz odwiezieniem we wskazane miej- sce do 1.0 km 613	m ³		
			m ³	613.0000	
				RAZEM	613.0000
6	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		3066	m ²	3066.0000	
				RAZEM	3066.0000
7	KNR 2-31 d.1 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 -3066	m ²		
			m ²	-3066.0000	
				RAZEM	-3066.0000
8	KNR 2-31 d.1 0203-01	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość po za- gęszczeniu 12 cm 3066	m ²		
			m ²	3066.0000	
				RAZEM	3066.0000
9	KNR 2-31 d.1 0203-02	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 2 -3066	m ²		
			m ²	-3066.0000	
				RAZEM	-3066.0000
10	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - z mieszanki sortowanej 0-32 mm 3066	m ²		
			m ²	3066.0000	
				RAZEM	3066.0000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: