
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi powodziowej w miejscowości Zachwiejów, nr. ew.165/4
ADRES INWESTYCJI : droga nr. 165/4 Zachwiejów gm. Padew Narodowa
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul Grunwaldzka 2 woj. podkarpackie
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 8.08.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8.08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga nr.165/4 L - 630 mb szer. 4.0m			
1	Analiza własna	Geodezyjne wytyczenie drogi	kpl		
d.1		1	kpl	1.0000	
				RAZEM	1.0000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.1	0108-04	0.02	ha	0.0200	
				RAZEM	0.0200
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-05	Wykonanie koryta gł. 10cm szer. 4.0m wraz odwiezieniem we wskazane miejsce	m ³	252.0000	
		252			
				RAZEM	252.0000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0203-01	2520	m ²	2520.0000	
				RAZEM	2520.0000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0203-02	Krotność = 5	m ²	-2520.0000	
		-2520			
				RAZEM	-2520.0000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05	- z mieszanki sortowanej 0-32 mm	m ²	2520.0000	
		2520			
				RAZEM	2520.0000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0204-06	Krotność = 2	m ²	-2520.0000	
		-2520			
				RAZEM	-2520.0000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: