
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej "Babule - Kłęskówka" (nr drogi 42/42/016) w miejscowości Babule w km 0+000 0+510
ADRES INWESTYCJI : Babule gm. padew Narodowa
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : 39 - 340 Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 17.12.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.12.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga Babule Kleskówka nr. 42/42/016 dł. 510 mb szer. 3.5m			
1	KNR 2-01 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - dowiezienie ziemi na uzupelnienie nasypu drogi materialem sypkim gr. 0.5. na dł. 30m szer. 4.0m 80	m ³ m ³	 80.000	
				RAZEM	80.000
2	Analiza włas- d.1 na	Koszt zakupu ziemi 80	m ³ m ³	 80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 2-01 d.1 0237-07	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt syпки kat. I-III 80	m ³ m ³	 80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1785	m ² m ²	 1785.000	
				RAZEM	1785.000
5	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1785	m ² m ²	 1785.000	
				RAZEM	1785.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm na dł. 510 mb szer. 3.5. 1785	m ² m ²	 1785.000	
				RAZEM	1785.000
7	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1785	m ² m ²	 1785.000	
				RAZEM	1785.000
8	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4 -1785	m ² m ²	 -1785.000	
				RAZEM	-1785.000
9	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 1785	m ² m ²	 1785.000	
				RAZEM	1785.000
10	Analiza włas- d.1 na	Regulacja wążów studni kanalizacyjnych 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: