
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej "Zarównie - Zachwiejów" (nr drogi 42/42/015) w miejscowości Zarównie w km 0+000 0+460
ADRES INWESTYCJI : Zarównie gm. padew Narodowa
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : 39 - 340 Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 17.12.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.12.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga Zarównie - Zachwiejów mb 460 szer. 3.0m			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.46	km km	0.460	
				RAZEM	0.460
2	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
3	KNR 2-31 d.1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
4	KNR 2-01 d.1 0208-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km odwiezienie urobku z frezowania i korytowania 330	m ³ m ³	330.000	
				RAZEM	330.000
5	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
6	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
7	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
8	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm na dł. 250 mb szer. 3.0 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
9	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
10	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
11	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1380	m ² m ²	1380.000	
				RAZEM	1380.000
12	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 1380	m ² m ²	1380.000	
				RAZEM	1380.000
13	KNR 2-01 d.1 0208-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km - materiał sypki na likwidację osuwisk poboczy 80	m ³ m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
14	KNR 2-01 d.1 0214-06	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 3 80	m ³ m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
15	KNR 2-01 d.1 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 80	m ³ m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
16	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm wykonanie poboczy szer. 0.5m 460	m ² m ²	460.000	
				RAZEM	460.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: