
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wojków, nr. ew. 579 - obiekt poscaleniowy
ADRES INWESTYCJI : Wojków gm. Padew Narodowa woj. podkarpackie
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul Grunwaldzka 2 woj. podkarpackie
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja drogi nr. 579 dł. 990mb szer. 3.5m			
1	Analiza własna	Geodezyjne wytyczenie trasy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		3465	m ²	3465.000	
				RAZEM	3465.000
3	KNR 2-31 d.1 0203-03	Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		3465	m ²	3465.000	
				RAZEM	3465.000
4	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
		3465	m ²	3465.000	
				RAZEM	3465.000
5	KNR 2-31 d.1 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		3465	m ²	3465.000	
				RAZEM	3465.000
2		Odmulenie rowów mb 1800, wykonanie przepustów szt.3			
6	KNR 2-01 d.2 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		dokop pod przepust			
		Krotność = 3			
		6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-01 d.2 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
		podbudowa pod rurociąg gr.20 cm			
		Krotność = 3			
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
8	KNR-W 2-18 d.2 0406-07	Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o śr. nominalnej 600 mm	m		
		Analogia - przepust z rury PCV dwuściennej karbowanej dł. 6.0m śr. 60 cm			
		Krotność = 3			
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-01 d.2 0504-02	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat.gr.IV	m ³		
		obsypanie przepustu			
		Krotność = 3			
		6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-01 d.2 0508-09	Darniowanie skarp na mur (na rab) przy wymiarach płytów 35x35 cm	m ²		
		przyczółki z darniny - darnina pozyskana na miejscu			
		Krotność = 3			
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR-W 10 d.2 2513-07	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,5-1,1 m; gr. warstwy odmulania 40 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 1,4 m)	m		
		1800	m	1800.000	
				RAZEM	1800.000
12	KNR 2-01 d.2 0208-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km	m ³		
		1800x0.5x0.4			
		360	m ³	360.000	
				RAZEM	360.000
13	KNR 2-01 d.2 0214-06	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych	m ³		
		ziemi kat.III-IV			
		Krotność = 3			
		360	m ³	360.000	
				RAZEM	360.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Modernizacja drogi nr. 579 dł. 990mb szer. 3.5m						
2	Odmulenie rowów mb 1800, wykonanie przepustów szt.3						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: