
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowów melioracji szczegółowych w miejscowości Padew Narodowa gm.Padew Narodowa
ADRES INWESTYCJI : Padew Narodowa
INWESTOR : Gminna Spółka Wodna w Padwi Narodowej
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 7.07.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
7.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rów Kruszyna km 0+000 - 1+400			
1	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1	0109-02	0.03	ha	0.0300	
				RAZEM	0.0300
2	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarpi i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 1400	m		
d.1			m	1400.0000	
				RAZEM	1400.0000
2		Rów Osa Mała km 0+000 - 0+912			
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.2	0109-02	0.01	ha	0.0100	
				RAZEM	0.0100
4	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarpi i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.1m 912	m		
d.2			m	912.0000	
				RAZEM	912.0000
3		Rów Osa Duża km 0+000 - 1+820			
5	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.3	0109-02	0.04	ha	0.0400	
				RAZEM	0.0400
6	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarpi i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.1m 1820	m		
d.3			m	1820.0000	
				RAZEM	1820.0000
4		Rów Smuga km 0+000 - 0+600			
7	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.4	0109-02	0.015	ha	0.0150	
				RAZEM	0.0150
8	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarpi i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.0m 600	m		
d.4			m	600.0000	
				RAZEM	600.0000
5		Rów Kaniówka Stara km 0+000 - 0+520			
9	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.5	0109-02	0.005	ha	0.0050	
				RAZEM	0.0050
10	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarpi i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 520	m		
d.5			m	520.0000	
				RAZEM	520.0000
6		Rów Kaniówka Nowa km 0+000 - 1+800			
11	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.6	0109-02	0.02	ha	0.0200	
				RAZEM	0.0200
12	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarpi i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 1800	m		
d.6			m	1800.0000	
				RAZEM	1800.0000
7		Rów Dołek km 0+000 - 0+112			
13	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.7	0109-02	0.02	ha	0.0200	
				RAZEM	0.0200
14	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarpi i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 112	m		
d.7			m	112.0000	
				RAZEM	112.0000
8		Rów Nart km 0+000 - 2+144			
15	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.8	0109-02	0.05	ha	0.0500	
				RAZEM	0.0500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	Analiza własna d.8	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 2144	m m	 2144.0000	
				RAZEM	2144.0000
9		Rów Olsz Główny km 0+000 -0+840			
17	KNR 2-01 d.9 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.03	ha ha	 0.0300	
				RAZEM	0.0300
18	Analiza własna d.9	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 840	m m	 840.0000	
				RAZEM	840.0000
10		Rów Miesz Dąb km 0+000 - 5+200			
19	KNR 2-01 d.10 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.03	ha ha	 0.0300	
				RAZEM	0.0300
20	Analiza własna d.10	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 5200	m m	 5200.0000	
				RAZEM	5200.0000
11		Rów Laski km 0+000 - 4+150			
21	KNR 2-01 d.11 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.03	ha ha	 0.0300	
				RAZEM	0.0300
22	Analiza własna d.11	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 4150	m m	 4150.0000	
				RAZEM	4150.0000
12		Rów Wirek km 0+000 - 1+700			
23	KNR 2-01 d.12 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.03	ha ha	 0.0300	
				RAZEM	0.0300
24	Analiza własna d.12	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.3m 1700	m m	 1700.0000	
				RAZEM	1700.0000
13		Rów Zagórze km 0+000 - 0+770			
25	KNR 2-01 d.13 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.02	ha ha	 0.0200	
				RAZEM	0.0200
26	Analiza własna d.13	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.2m 770	m m	 770.0000	
				RAZEM	770.0000
14		Rów Krze km 0+000 - 0+270			
27	KNR 2-01 d.14 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.001	ha ha	 0.0010	
				RAZEM	0.0010
28	Analiza własna d.14	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 270	m m	 270.0000	
				RAZEM	270.0000
15		Rów Marki km 0+000 - 0+390			
29	KNR 2-01 d.15 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.003	ha ha	 0.0030	
				RAZEM	0.0030
30	Analiza własna d.15	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 390	m m	 390.0000	
				RAZEM	390.0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16		Rów Wężówka km 2+800 - 3+040			
31 d.16	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.02	ha	0.0200	
				RAZEM	0.0200
32 d.16	Analiza włas- na	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 240	m		
			m	240.0000	
				RAZEM	240.0000
17		Rów Dunaj km 0+000 - 0+200			
33 d.17	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.002	ha	0.0020	
				RAZEM	0.0020
34 d.17	Analiza włas- na	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 200	m		
			m	200.0000	
				RAZEM	200.0000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Rów Kruszyna km 0+000 - 1+400						
2	Rów Osa Mała km 0+000 - 0+912						
3	Rów Osa Duża km 0+000 -1+820						
4	Rów Smuga km 0+000 - 0+600						
5	Rów Kaniówka Stara km 0+000 - 0+520						
6	Rów Kaniówka Nowa km 0+000 - 1+800						
7	Rów Dołek km 0+000 - 0+112						
8	Rów Nart km 0+000 - 2+144						
9	Rów Olsz Główny km 0+000 - 0+840						
10	Rów Mieszki Dąb km 0+000 - 5+200						
11	Rów Laski km 0+000 - 4+150						
12	Rów Wirek km 0+000 - 1+700						
13	Rów Zagórze km 0+000 - 0+770						
14	Rów Krze km 0+000 - 0+270						
15	Rów Marki km 0+000 - 0+390						
16	Rów Wężówka km 2+800 - 3+040						
17	Rów Dunaj km 0+000 - 0+200						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: