

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowów melioracji szczegółowych w miejscowości Pierzchne gm.Padew Narodowa  
ADRES INWESTYCJI : Pierzchne gm. Padew Narodowa  
INWESTOR : Gminna Spółka Wodna w Padwi Narodowej  
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć  
DATA OPRACOWANIA : 7.07.2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
7.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Rów Dunaj dł.1825 mb</b>			
1	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu i poboczem górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m	m		
		1825	m	1825.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1825.0000</b>
2	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1	0109-02	0.04	ha	0.0400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.0400</b>
<b>2</b>		<b>Rów Szade dł. 625 mb</b>			
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.2	0109-02	0.01	ha	0.0100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.0100</b>
4	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.2m	m		
d.2		625	m	625.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>625.0000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Rów Dunaj dł.1825 mb						
2	Rów Szade dł. 625 mb						
	<b>RAZEM netto</b>						
	VAT						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie: