
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowów melioracji szczegółowych w miejscowości Rożniaty gm.Padew Narodowa
ADRES INWESTYCJI : Rożniaty - Gmina Padew Narodowa
INWESTOR : Gminna Spółka Wodna w Padwi Narodowej
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 7.07.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
7.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rów Odpyw Kliszowskiego dł. 510 mb			
1	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1	0109-02	0.015	ha	0.0150	
				RAZEM	0.0150
2	Analiza włas-	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej	m		
d.1	na	krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.0m	m	510.0000	
		510		RAZEM	510.0000
2		Rów Rogóżno Główny dł. 500 mb			
3	Analiza włas-	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej	m		
d.2	na	krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.0m	m	500.0000	
		500		RAZEM	500.0000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Rów Odpływ Kliszowskiego dł. 510 mb						
2	Rów Rogóżno Główny dł. 500 mb						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: