

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowów melioracji szczegółowych w miejscowości Zachwiejów gm.Padew Narodowa  
ADRES INWESTYCJI : Zachwiejów - Rowy:  
INWESTOR : Gminna Spółka Wodna w Padwi Narodowej  
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć  
DATA OPRACOWANIA : 7.07.2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
7.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Rów Łuczek km 0+000 - 2+230</b>			
1	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu i poboczem górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 2230	m m	 2230.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2230.0000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.004	ha ha	 0.0040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.0040</b>
<b>2</b>		<b>Rów Piechocki Główny Dolny km 0+000 - 0+400</b>			
3	KNR 2-01 d.2 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.001	ha ha	 0.0010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.0010</b>
4	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.4m 400	m m	 400.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.0000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Rów Łuczek km 0+000 - 2+230						
2	Rów Piechocki Główny Dolny km 0+000 - 0+400						
	<b>RAZEM netto</b>						
	<b>VAT</b>						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie: