
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowów melioracji szczegółowych w miejscowości Babule gm.Padew Narodowa
ADRES INWESTYCJI : Babule - Rowy:
INWESTOR : Gminna Spółka Wodna w Padwi Narodowej
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 7.07.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
7.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Rów Zatyki 2 km 0+000 - 1+720						
2	Rów Nr.1 km 0+000 - 1+257						
3	Rów Nr. 3 km 0+000 -0+480						
4	Rów Nr. 4 km 0+000 - 0+600						
5	Rów Nr. 5 km 0+000 - 0+152						
6	Rów 6 km 0+000 - 0+130						
7	Rów Nr. 7 km 0+000 - 0+150						
8	Rów Nr 8 km 0+000 - 0+114						
9	Rów Nr. 4a km 0+000 -0+620						
10	Rów Nr.4b km 0+000 - 0+150						
11	Rów Nr. 4c km 0+000 - 0+260						
12	Rów Kozieniec km 0+000 - 0+800						
13	Rów A km 0+000 - 0+680						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rów Zatyki 2 km 0+000 - 1+720			
1	KNR 2-01 d.1 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.03	ha	0.0300	
				RAZEM	0.0300
2	Analiza włas- d.1 na	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 1720	m		
			m	1720.0000	
				RAZEM	1720.0000
2		Rów Nr.1 km 0+000 - 1+257			
3	KNR 2-01 d.2 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.01	ha	0.0100	
				RAZEM	0.0100
4	Analiza włas- d.2 na	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.1m 1257	m		
			m	1257.0000	
				RAZEM	1257.0000
3		Rów Nr. 3 km 0+000 -0+480			
5	KNR 2-01 d.3 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.005	ha	0.0050	
				RAZEM	0.0050
6	Analiza włas- d.3 na	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.1m 480	m		
			m	480.0000	
				RAZEM	480.0000
4		Rów Nr. 4 km 0+000 - 0+600			
7	KNR 2-01 d.4 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.015	ha	0.0150	
				RAZEM	0.0150
8	Analiza włas- d.4 na	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.0m 600	m		
			m	600.0000	
				RAZEM	600.0000
5		Rów Nr. 5 km 0+000 - 0+152			
9	KNR 2-01 d.5 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.002	ha	0.0020	
				RAZEM	0.0020
10	Analiza włas- d.5 na	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.0m 152	m		
			m	152.0000	
				RAZEM	152.0000
6		Rów 6 km 0+000 - 0+130			
11	Analiza włas- d.6 na	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.0m 130	m		
			m	130.0000	
				RAZEM	130.0000
7		Rów Nr. 7 km 0+000 - 0+150			
12	Analiza włas- d.7 na	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.0m 150	m		
			m	150.0000	
				RAZEM	150.0000
8		Rów Nr 8 km 0+000 - 0+114			
13	Analiza włas- d.8 na	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 114	m		
			m	114.0000	
				RAZEM	114.0000
9		Rów Nr. 4a km 0+000 -0+620			
14	KNR 2-01 d.9 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.01	ha	0.0100	
				RAZEM	0.0100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	Analiza własna d.9	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 620	m m	 620.0000	
				RAZEM	620.0000
10		Rów Nr.4b km 0+000 - 0+150			
16	Analiza własna d.10	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 150	m m	 150.0000	
				RAZEM	150.0000
11		Rów Nr. 4c km 0+000 - 0+260			
17	KNR 2-01 d.11 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.01	ha ha	 0.0100	
				RAZEM	0.0100
18	Analiza własna d.11	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.5m 260	m m	 260.0000	
				RAZEM	260.0000
12		Rów Kozieniec km 0+000 - 0+800			
19	KNR 2-01 d.12 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.03	ha ha	 0.0300	
				RAZEM	0.0300
20	Analiza własna d.12	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.3m 800	m m	 800.0000	
				RAZEM	800.0000
13		Rów A km 0+000 - 0+680			
21	KNR 2-01 d.13 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.02	ha ha	 0.0200	
				RAZEM	0.0200
22	Analiza własna d.13	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.2m 680	m m	 680.0000	
				RAZEM	680.0000