
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45232460-4 Roboty sanitarne
45421132-8 Instalowanie okien
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZADUSZNIKI
ADRES INWESTYCJI : ZADUSZNIKI
INWESTOR : GMINA PADEW NARODOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ STASIOW
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
01.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY W ZADUSZNIKACH					
1	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 390	m ² m ²	 390.000	 390.000
2	KNR 0-17 2610-04	Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 29	m ² m ²	 29.000	 29.000
3	KNR 0-17 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym 180	m m	 180.000	 180.000
4	KNR 9-12 0301-02	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi - gr.20cm 490	m ² m ²	 490.000	 490.000
5	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 4	m ² m ²	 4.000	 4.000
6	KNR 2-15 0304-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 66	m m	 66.000	 66.000
7	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm 66	m m	 66.000	 66.000
8	KNR 2-15 0306-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach - podejścia do grzejników gazowych 10	kpl. kpl.	 10.000	 10.000
9	Kalkulacja własna	Montaż konwektorów gazowych 5kW wiszących z zamkniętą komorą spalania z kompletnym oprzyrządowaniem. 10	kpl. kpl.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000