
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45232460-4 Roboty sanitarne
45421132-8 Instalowanie okien
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZADUSZNIKI
ADRES INWESTYCJI : ZADUSZNIKI
INWESTOR : GMINA PADEW NARODOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ STASIOŃ
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
01.03.2014

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY W ZADUSZNIKACH | | | | | |
| 1 Roboty budowlane - docieplenie | | | | | |
| 1 | KNR 0-17 | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki | m ² | | |
| d.1 | 2610-01 | 510 | m ² | 510.000 | |
| | | | | RAZEM | 510.000 |
| 2 | KNR 0-17 | Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki | m ² | | |
| d.1 | 2610-04 | 29 | m ² | 29.000 | |
| | | | | RAZEM | 29.000 |
| 3 | KNR 0-17 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym | m | | |
| d.1 | 2610-10 | 180 | m | 180.000 | |
| | | | | RAZEM | 180.000 |
| 4 | KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi - | m ² | | |
| d.1 | 0301-02 | 490 | m ² | 490.000 | |
| | | | | RAZEM | 490.000 |
| 2 Wymiana stolarki okiennej | | | | | |
| 5 | KNR 0-19 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 | m ² | | |
| d.2 | 0928-10 | 4 | m ² | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 3 Roboty instalacyjne | | | | | |
| 6 | KNR 2-15 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | | |
| d.3 | 0304-01 | 66 | m | 66.000 | |
| | | | | RAZEM | 66.000 |
| 7 | KNR 2-15 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm | m | | |
| d.3 | 0305-02 | 66 | m | 66.000 | |
| | | | | RAZEM | 66.000 |
| 8 | KNR 2-15 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach - podejścia do grzejników gazowych | kpl. | | |
| d.3 | 0306-01 | 10 | kpl. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 9 | Kalkulacja własna | Montaż konwektorów gazowych 5kW wiszących z zamkniętą komorą spalania z kompletnym oprzyrządowaniem. | kpl. | | |
| d.3 | | 10 | kpl. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |