
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowów melioracji szczegółowych w miejscowości Rożniaty gm.Padew Narodowa
ADRES INWESTYCJI : Rożniaty - Gmina Padew Narodowa
INWESTOR : Gminna Spółka Wodna w Padwi Narodowej
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 16.08.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.08.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rów Odpływ Nizińskiego dł. 81 mb.			
1	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.0m	m		
		81	m	81.0000	
				RAZEM	81.0000
2		Rów Odpływ Kliszowskiego dł. 510 mb			
2	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.0m	m		
		510	m	510.0000	
				RAZEM	510.0000
3		Rów Kliszowski dł. 1300 mb.			
3	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.4m	m		
		1300	m	1300.0000	
				RAZEM	1300.0000
4		Rów Rogóżno Główny dł. 500 mb			
4	Analiza własna	Mechaniczne wykoszenie porostów skarp i dna rowu oraz pasa przy górnej krawędzi skarpy o szer. 0.5m z rozdrobnieniem - porost gęst twardy śr. głębokość 1.0m	m		
		500	m	500.0000	
				RAZEM	500.0000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Rów Odpływ Nizińskiego dł. 81 mb.				
2	Rów Odpływ Kliszowskiego dł. 510 mb				
3	Rów Kliszowski dł. 1300 mb.				
4	Rów Rogóżno Główny dł. 500 mb				
	RAZEM netto				
	VAT				
	Razem brutto				

Słownie: